



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Změna a vysvětlení zadávací dokumentace III

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky

„Obnova části ulice Na Skřivanech“

Zadavatel dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka mění a vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Obnova části ulice Na Skřivanech“.

Dotaz č. 1/1:

Dobrý den, při dalším zpracování výkazu výměr jsme zjistili, že se v objektu „02 SO 001 Na Skřivanech - větev B“ opakují položky odd. Ostatních konstrukcí pro krajníky a žlaby, které se ve větvi B dle situačního výkresu vůbec nevyskytují a jsou součástí pouze větve A. V informacích o VZ je uvedena "Předpokládaná hodnota: 5 785 399 Kč bez DPH", která neodpovídá žádným z uvedených hodnot v ve výzvě a ZD. Bude zadavatel měnit hodnotu VZ, která je důležitým kritériem pro hodnocení nabídek?

Odpověď:

Zadavatel prověřil dotaz a provedl aktualizaci předmětných položek, týkajících se VĚTVE B, kde byly z rozpočtu odejmuty položky týkající se liniových žlabů z betonových dílců a žlabů z kostek drobných:

	9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
23	93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ příčná liniový žlab v km 0.200,00 5,5=5,500 [A] položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	5,500	0,00	0,00
24	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM přídlažba z kostek drobných kamenných do betonu z C20/25nXF3 odměřeno: (155,7+71)*0,45=102,015 [A] položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	102,015	0,00	0,00

Položka č. 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ ponechána v rozpočtu k větvi A; u větve B, C se tato položka nevyskytuje.

Předpokládaná hodnota byla změněna na základě zaslaného nového soupisu prací, dodávek a služeb v rámci změny a vysvětlení zadávací dokumentace č. I a III., kde došlo k jejímu snížení na 5.573.924,43 Kč bez DPH.

Zadavatel současně na základě výše uvedených skutečností ruší soupis prací, dodávek a služeb, který byl přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a poskytuje nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb, který bude přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb reflektuje změny výše uvedené požadavky a bude zveřejněn jako nedílná součást výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.liberec.cz>.

Na základě výše uvedených skutečností (změny požadavků) zadavatel dle § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, které byla původně stanovena na 08.01.2024 do 10:00 hod. (na základě změny a vysvětlení zadávací dokumentace č. I byla prodloužena do 10.01.2023 do 10:00 hod.) o celou její původní délku.

Lhůta pro doručení nabídek je nově stanovena na 12.01.2024 do 10:00 hod.

Příloha:

- nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb - příloha č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec, v. r.

V Liberci dne 22.12.2023