

Stavební úpravy - WC místo úklidu v 1.NP pavilonu "S"  
a bourání nenosné příčky ve 2.NP pavilonu "U2"  
ZŠ Aloisina výšina, Liberec  
Silnoproudá elektrotechnika  
SEZNAM MATERIÁLU

## Silnoproudá elektrotechnika - dodávky

### Úprava rozváděč RS1

Název	Jednotka	Množství jednotek
proudový chránič C16A/1/30mA	ks	1
ukončení kabelů	ks	1
ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba	hod	1

## Silnoproudá elektrotechnika - výchozí revize

Název	Jednotka	Množství jednotek
výchozí revize montovaného zařízení silnoproudé elektrotechniky	hod	5

## Demontáže

Název	Jednotka	Množství jednotek
demontáž svítidel	ks	10
demontáž přístrojů (vypínače, zásuvky, krabice)	ks	4
demontáž kabelů	m	30
ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba	hod	5

Stavební úpravy - WC místo úklidu v 1.NP pavilonu "S"  
a bourání nenosné příčky ve 2.NP pavilonu "U2"  
ZŠ Aloisina výšina, Liberec  
Silnoproudá elektrotechnika  
SEZNAM MATERIÁLU

## Silnoproudá elektrotechnika - materiál a montáže

Název	Jednotka	Množství jednotek
kabel CYKY-O 2x1,5	m	5
kabel CYKY-O 3x1,5	m	5
kabel CYKY-J 3x1,5	m	40
kabel CYKY-J 3x2,5	m	40
vodič CY 4 zž	m	20
PVC vkladací lišta 15x15	m	100
prostup mezi požárními úseky	ks	2
spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 1	ks	1
spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 2	ks	1
krabice odbočná lištová	ks	10
krabice přístrojová	ks	2
nástěnné LED svítidlo s pohybovým čidlem- BRSB3KO480V5/NDSM, 42W, IP44, MODUS	ks	1
přisazené LED svítidlo - LLL5000RL2KV4ND/90, 41W, IP20, MODUS	ks	9
ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba	hod	15