

# Provádění stavby

PROJEKT:

**Kulturně kreativní centrum Linserka**

Adresa: Resslova 271 / 6  
460 07 Liberec  
č.p.p.; k.ú.: 1628; Liberec [682039]

STAVEBNÍK:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59  
Liberec

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ing. arch. **Vojtěch Jan Stoklasa**  
Masarykova 699/9  
460 01  
Liberec

**ČKA 05004**  
8vu9tfr  
+420 737 319 799  
stoklasa@atelier-jaroslav.cz

AUTOŘI:

Ing. arch. **Vojtěch Jan Stoklasa** / ČKA 05004  
Masarykova 699/9  
460 01 Liberec

VÝKRES:

## D.1.1c.6 Klempířské prvky

MĚŘÍTKO:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

**atelier\_jaroslav**

www.atelier-jaroslav.cz  
IČO: 09359940

DATUM:

EV. Č.  
2301

Ing.arch. Vojtěch Jan Stoklasa  
+420 737 319 799  
stoklasa@atelier-jaroslav.cz

Ing.arch. Ota Černý  
+420 731 871 753  
cerny@atelier-jaroslav.cz

Klempířské prvky								
ozn.	Schéma	R.Š. [mm]	S [bm]	J [bm]	V [bm]	Z [bm]	Celkem [bm]	Popis
K01		230		1,5	28,7	18,1	48,3	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K02		280		3,3	2,3		5,6	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K03		180		12,2	17,8		30	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K04		470		2,8			2,8	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K05		305		10,8	21,5		32,3	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K06		215		2	1,8		3,8	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K07		270		5,4			5,4	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K08		150			15,7	12,3	28	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K09		175			11		11	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K10		335			5		5	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K11		1030			14,7		14,7	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K12		680	13,4	2	1,9		17,3	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019; kladeno na plochu s oblouky; plocha obsahuje oplechování hlavice po obvodu a přechod mezi štíty
K13		910		13,6	6,9		20,5	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K14		395				14,1	14,1	FeZn tl. 0,7; lakovaný RAL 6019
K15				2			2	RAL 9002
K16					6	3	9	RAL 9002

- Klempířské výrobky provádět dle ČSN 73 3610
- Součástí dodávky bude zaměření, dílenská dokumentace, veškerý kotvicí a spojovací materiál, začištění a napojení na ostatní konstrukce.
- Před zadáním dílenské dokumentace do výroby nechat schválit zpracovatele prováděcí dokumentace.
- Při provádění klempířských prací je nutné postupovat dle typových podkladů dodavatelských firem.
- Veškeré plechové prvky budou opatřeny povrchovými úpravami pro zajištění stálosti vzhledu a ochrany ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.