SOUČASNÝ STAV + BOURACÍ PRÁCE POHLED MARIÁNSKÁ
1:50

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE CIHLA PLNÁ
- STÁVAJÍCÍ / NOVÉ KAMENNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ / NOVÉ ŽB KONSTRUKCE
- NOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE CIHLOVÉHO TVÁRNICE
- PÍSKOVÝ OBSYP
- NOVÉ ŽB ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TVÁRNICE S TEPELNOU IZOLACÍ
- CIHLY PLNÉ TRADIČNÍHO FORMÁTU 250/120/65 MM NA MVC
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
- ZB "BÍLÁ VANA"
- HLÍNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP/ ZLOMEK
- MUZEJNÍ POHLTIVÝ OBKLAD - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ - DLE AKU POSUDEK - ING. K. ŠNAJDR
- MUZEJNÍ POHLTIVÝ OBKLAD - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ - TĚSNÁ SPÁRA - DLE AKU POSUDEK - ING. K. ŠNAJDR
- MUZEJNÍ OMÍTKA - BEZESPÁROVÁ - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ - DLE AKU POSUDEK - ING. K. ŠNAJDR
- MINERÁLNÍ MÍTA POHLED
- DRENÁŽ ZÁKLADŮ DN 150
- PŘÍPOJKA PLYNU
- LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PLASTOVÁ ODPADNÍ DN 150
- PŘÍPOJKA CZT

A

POZNÁMKY CELKOVÉ:

1. Veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně dle poskytnutých zákresů správců i.e.. Informace o hloubkách stávajících přípojek nejsou dostupné.
2. Před zahájením stavebních prací vytýčí dodavatel popřípadě investor veškeré podzemní sítě tech. Vybavení, které se na jeho pozemku a v těsné blízkosti vyskytují.
3. Změny jsou možné jen s písemným souhlasem zodpovědného projektanta ve stavebním deníku
4. Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, Nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., Jedná se pouze o příklady popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, Jsou takovéto odkazy pouze informativní, A zhotovitelé umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 sb. Ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, Kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
5. Veškeré přípojky inž. Sítí jsou vedeny ve stávajících trasách, nedojde k budování nových přípojek inž. Sítí
6. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby. Dílenskou a montážní dokumentaci a nelze ale ni stavbu realizovat. Realizační, dílenskou a montážní dokumentaci konzultovat před zahájením výroby s architektem.
7. Stávající výplně otvorů budou vyasany, rámové zárubně očištěny/repasovány/nabarveny. Výplně otvorů budou rovněž repasovány do původní podoby a stávající barevnosti.
8. Konstrukce bans s oc. podnoží bude vyhevenována a po provedení podl. souvrství opět osazena na pův. místo.
9. Podnož banu bude restaurována a přestěrkována v původní barevnosti.
10. Veškerý mobiliář ,židle, stoly, lavice, pianino budou před provedením podlah odvezeny, uskladněny v suchu a teplotě min. 20°C a po dokončení podlahových konstrukcí opět osazeny na původní místo.
Počty prvků budou protokolárně sepsány a potvrzeny majitelem.
11. SM - Stávající mobiliář - bude před rekonstrukcí řádně obalen, zajištěn proti poškození a při dokončovacích pracech opět osazen na původním místě.
12. SPV - Stávající prvky - Všechny stávající prvky budou odborně demontovány a při dokončovacích pracech opět osazeny na své místo. Uskladnění v suchu a teplotě min. 20°C.
13. Prvky k rekonstrukci jsou blíže popsány ve výpisu prvků.
14. Uskladněný mobiliář bude po dobu uskladnění řádně pojištěn na odpovídající hodnotu.
15. Bude provedena revize a případná oprava ležatého vedení dešťové kanalizace od ústí svodů v délce 3m pro svody v ulici Frýdlantská a Mariánská. Následně dojde k překladení dlažby.
16. Kóty jsou k základním stavebním rozměrům stavebních elementů (např. cihel).
17. Hmotnosti výztužte jsou zpracovány v rámci rozpočtu.

PROJEKT:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

MÍSTO:
FRÝDLANTSKÁ 2855, 460 01 LIBEREC 1
P.Č. 488, K.Ú. LIBEREC

FÁZE:
DPS

STAVEBNÍK:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TEL: +420 778 487 643
EMAIL: lajkner.jan@magistrat.liberec.cz
NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 59 LIBEREC 1

ARCHITEKT:

ATELIER ŽELEZNÁ
ŽELEZNÁ 830/12A, 460 01 LIBEREC
TEL: +420 777 873 729, +420 776 790 731
EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ
WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ

VÝKRES:

SOUČ. STAV+BP POHLED MAR.

MĚŘÍTKO: 1:50 **v.** 07 **Č. PARE:**
Č.PROJ.: 75
DATUM: 02/2024