



A

POZNÁMKY CELKOVÉ:

- Veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně dle poskytnutých zákresů správců i.s.. Informace o hloubkách stávajících přípojek nejsou dostupné.
- Před zahájením stavebních prací vytyčí dodavatel popřípadě investor veškeré podzemní sítě tech. Vybavení, které se na jeho pozemku a v těsné blízkosti vyskytují.
- Změny jsou možné jen s písemným souhlasem zodpovědného projektanta ve stavebním deníku
- Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
- Veškeré přípojky in2. Sítě jsou vedeny ve stávajících trasách, nedojde k budování nových přípojek in2. Sítě
- Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, dílenskou a montážní dokumentaci a nelze dle ní stavbu realizovat. Realizační, dílenskou a montážní dokumentaci konzultovat před zahájením výroby s architektem.
- Stávající výplně otvorů budou vysazeny, rámové zárubně očištěny/repasovány/nabarveny. Výplně otvorů budou rovněž repasovány do původní podoby a stávající barevnosti.
- Konstrukce baru s oc. podnoží bude vyheverována a po provedení podl. souvrství opět osazena na pův. místo.
- Podnož baru bude restaurována a přestěrkována v původní barevnosti.
- Veškerý mobiliář, židle, stoly, lavice, pianino budou před provedením podlah odvezeny, uskladněny v suchu a teplotě min. 20°C a po dokončení podlahových konstrukcí opět osazeny na původní místo.
- Počty prvků budou protokolárně sepsány a potvrzeny majitelem.
- SM - Stávající mobiliář - bude před rekonstrukcí řádně obalen, zajištěn proti poškození a při dokončovacích pracích opět osazen na původním místě.
- SPV - Stávající prvky - Všechny stávající prvky budou odborně demontovány a při dokončovacích pracích opět osazeny na své místo. Uskladnění v suchu a teplotě min. 20°C.
- Prvky k rekonstrukci jsou blíže popsány ve výpisu prvků.
- Uskladněný mobiliář bude po dobu uskladnění řádně pojištěn na odpovídající hodnotu.
- Bude provedena revize a případná oprava ležatého vedení dešťové kanalizace od ústí svodů v délce 3m pro svody v ulici Frýdlantská a Mariánská. Následně dojde k překladání diažby.
- Kóty jsou k základním stavebním rozměrům stavebních elementů (např. cihel).
- Hmotnosti výztuže jsou zpracovány v rámci rozpočtu.

PROJEKT:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

MÍSTO:
FRÝDLANTSKÁ 285, 460 01 LIBEREC 1
P.Č. 485, K.Ú. LIBEREC

FÁZE:
DPS

STAVEBNÍK:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TEL: +420 778 487 643
EMAIL: lajsner.jan@magistrat.liberec.cz
NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 59 LIBEREC 1

ARCHITEKT:
ATELIER ŽELEZNÁ
ŽELEZNÁ 830/12A, 460 01 LIBEREC
TEL: +420 777 873 729, +420 776 790 731
EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ
WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ

VÝKRES:
SOUČ.STAV+BP ŘEZ C-C´

MĚŘÍTKO: 1:50 V: 05 Č. PARÉ:
Č.PROJ.: 75
DATUM: 02/2024

