

HRANOLY 35/70 mm
STRÁNY PROTI SOBĚ
STRÍDAVĚ POBIJENY

NOSNÝ SLOUPEK
PERGOLY 60/120 mm

POZNÁMKA:
PRO ZÁBRADLÍ
BUDOU HRANOLY

Technical drawing showing the cross-section of an AL 2181 profile mounted on a clean substrate. The drawing includes a dimension line indicating a height of $\pm 0,00$ mm and a vertical label "VŮLE K ČISTÉ PODLAZE 6 mm".

- ZÁKLADY VRTANÉ ZEMNIN VRTAKEM cca ø250 mm
- DO NEZÁMRZNÉ HLUBOKY 1000 mm – PROSTÝ BETON B II.
- NOSNÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY Z BOROVICE ULOŽÍ NA ASFALTOVÝ PÁS SE SKLENĚNOU VLOŽKOU.
- CELÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE TERASY TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNA PROTI PŮSOBENÍ VLHKOSTI A HNILOBĚ – NAPŘ. BORONIT.
- PODLAHA TERASY Z ŠÍŠEN 40/200, BOROVICE, PO IMPREGNACI LAZUROVACÍ ŠEDOČERNÝ LAK DETTO FASÁDA.
- OKAPOVÝ CHODNÍK TVOŘEN Z ČTVERCOVÉ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLÁŽBY COLOREBTEN KOSTKA – 100/100/60 – ŠEDA
- VŠECHNY VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEV. KONSTRUKCI HOBLBOVÁNÝ
- VIDITELNÉ ČÁSTI ZASTYPU TRÍDEŇOVÁ VALOUNOVÁ FRAKCE 40–60 mm

POZNÁMKA:
PRO ZÁBRADLÍ TERASY OBČERSTVENÍ
BUDOU HRANOLY VĚTŠÍ – 50/80 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1 - M 1:20

1.NP ± 0,000

+1800

+400

TER. ± 0,000

-150

-200

-1200

1400

400

1800

150

200

U.T. = -200

POKOUJ $\pm 0,000 = 391,00$

DŘEV. PRAH $\pm 0,000$

DŘEVĚNÁ TERASA $\pm 0,000$
PRKNA 40/200, HOBLOVANÁ
MEZERY 10–15 mm

POD CELOU TRASOU ZÁSYP
ŠTERKEM 200 mm

ZÁSYP VALOUNAMA
40–60 mm
–150 mm

POBŮJENÍ
HRANOLY 35/60
HRANOL 60/120

STAVEBNÍ OBJEKT

VÝKRES NENAHRADŽUJE VÝR.
ARCHITEKTEM. SKUTEČNÉ R.

U.T. = -200

1450 3700 1450 600 1450 3700 1450 600

20900

ZPRACOVATEL
ŠONSKÝ architects s.r.o.
Na Poříčí 116/5
460 01 Liberec 2

| | |
|-------|--------|
| DATUM | 08/202 |
|-------|--------|

| | |
|---------------|---|
| STAVEBNÍ ÚŘAD | LIBEREC |
| PROJEKTANT | ARK spol. s r.o. IČO 43223915 |
| ARCHITEKTI | ING. ARCH. P. JANOUŠEK, ING. ARCH. B. ŠONSI |
| VYPRACOVAL | ING. ARCH. P. JANOUŠEK |

DETAILY TERAS V 1. NP PŘED OBJ. B1 A C



ARK spol. s r. o.
architectonická kancelář
ing. arch. Pavel Janoušek
ing. arch. Boris Šonský
telefon 048/510 29 30
Sokolův 199/17
460 01 Liberec 1

| | |
|-----------------|--------------|
| DATUM | BŘEZEN 2001 |
| FORMÁT | 7 A4 |
| ÚČEL | PD pro PROV. |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 11-99-31/P |
| PROFESE | STAVEBNÍ |
| MĚŘÍTKO | v. č. |
| 1 : 20 | A 6 |