



LEGENDA :

- 1 STŘECHA A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :
11 STŘEŠNÍ KRYTINA
- VLNITÝ PLECH, VÝŠKA VLNY 17 - 18 MM, ŠÍŘKA 70 - 80 MM
- MEZI POSLEDNÍM DVĚMA STŘEŠNÍMI LÁTEM PLECHOVÁ KRYTINA
- NAKRAJENÁ PROHLÉDKOU VLNITOU STŘEŠNÍ KRYTINU Z AKRYLÁTU, VÝŠKA VLNY 17 - 18 MM, ŠÍŘKA 70 - 80 MM
- TYČOVÉ ZACHYTÁČE SNĚHU S DRŽÁKY LEDU
12 OKAPY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATK, VENKOVNÍ PARAPETY A OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU RHEIZINK
- 2 OMÍTKA S JEMNOZRNATÉ SVISLE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM :
TÓNOVÁNÍ DLE VZORNÍKU SIGMA - MCS
2.1 - „LOSOSOVÁ“ S 0530 - Y 50 R - LIST 24
2.2 - „OKROVÁ“ S 0560 - Y 30 R - LIST 27
2.3 - „TERAKOTA“ S 0550 - Y 70 R - LIST 36
2.4 - „ŠEDÁ“ S 6500 - N - LIST 2
2.4.1 - „ŠEDÁ“ S 6500 - N - LIST 2 PŘÍMO NA BETON
2.5 - „TMÁVŠEDÁ“ S 8500 - N - LIST 2
- 3 RÁMY VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE :
3.1 PLAST S FÓLI „SVĚTLÉ DŘEVO“ - VZORNÍK REHAU - OREGON
3.2 DŘEVO, BOROVICE LAZUROVANÁ NA ODSTĚN PLASTOVÝCH OKEN - OREGON
3.3 DŘEVO, BOROVICE LAZUROVANÁ ŠEDOČERNĚ
- 4 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ :
DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ, PERGOLY, VIDITELNÉ ČÁSTI KROVU A MARKÝZY NAD VEHODEM LAZUROVANÉ ŠEDOČERNĚ
- 5 KOVOVÉ ZÁMĚČNICKÉ KONSTRUKCE :
ŽÁROVĚ ENKOVÁNY
- 6 POHLEDOVÝ BETON
- 7 TEXTILNÍ ROLETY
- ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLEM DLE VÝHL. Č. 369 Sb.
- - - - - VNITRNÍ BEZPEČNOSTNÍ MADLO DLE VÝHL. Č. 369 Sb.

ARKE Digitalizace dokumentace skutečného stavu se zakreslením stavebních změn a změn účelu využití místnosti.	ZPRACOVATEL SONŠKÝ architects s.r.o. Na Poříčí 186/5 460 01 Liberec 2	DATUM 08/2024
--	--	------------------

ZNĚMA FASÁD		V. 2002
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01, SO 02		
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘÍPADU STAVBY 04/2003		
INVESTOR	OKRESNÍ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBEREC	
STAVEBNÍ ÚŘAD	LIBEREC	
PROJEKTANT	ARK spol. s r.o. IČO 43223915	
ARCHITEKT	ING. ARCH. P. JANOUŠEK ING. ARCH. B. ŠONSKÝ	
VYPRACOVAV	ING. J. ŠTBAŠA, ING. ARCH. P. KINEL	
DATUM	28. 5. 2002	
FORMÁT	16 A4	
ÚČEL	PD pro PROV. STAVBY	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	11-99-31/P	
PROJEKCE	STAVEBNÍ	
MĚŘÍTKO	1 : 100	A 56