

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202401155


Evidenční číslo dodatku č. 2: DS202602221

Agendové číslo dodatku č. 2: DS202401155/2


na provedení stavebních prací

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
Ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbarou Steinzovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BHSK, a.s.
Sídlo: Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupený: JUDr. Jaroslavem Bursíkem, členem představenstva
nebo Ing. Pavlem Kaňkou, členem představenstva
ve věcech technických: Kamilem Štěpničkou
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063
Bankovní spojení: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 13770

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DS202401155 uzavřené dne 5. 6. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2025 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Oznámení o změně č. 2 (jehož součástí jsou Změnové listy č. 2.23 až 2.51), které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Část dodatečných prací a méněprací popsaných v příloze č. 1 v Oznámení změny (položky č. 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.41, 2.45, 2.47) je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
4. Část dodatečných prací a méněprací popsaných v příloze č. 1 v Oznámení změny (položky č. 2.25, 2.30, 2.32, 2.37, 2.38, 2.39, 2.43, 2.44, 2.46, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51) je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.
5. Část dodatečných prací a méněprací popsaných v příloze č. 1 v Oznámení změny (položky č. 2.26, 2.40, 2.42) je realizována v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši **2 704 703,16 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:

5 707 142,48 Kč

Celkový objem méněprací bez DPH: 3 002 439,32 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

1. Etapa

Cena díla bez DPH 91 914 448,00 Kč

DPH 21% 19 302 034,08 Kč

Cena díla včetně DPH 111 216 482,08 Kč

2. Etapa

Cena díla bez DPH 26 466 012,41 Kč

DPH 21% 5 557 862,61 Kč

Cena díla včetně DPH 32 023 875,02 Kč

Celková cena díla bez DPH 118 380 460,41 Kč

DPH 21% 24 859 896,69 Kč

Celková cena díla včetně DPH 143 240 357,10 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2

1. Etapa

Cena díla bez DPH 94 619 151,16 Kč

DPH 21% 19 870 021,74 Kč

Cena díla včetně DPH 114 489 172,90 Kč

2. Etapa

Cena díla bez DPH 26 466 012,41 Kč

DPH 21% 5 557 862,61 Kč

Cena díla včetně DPH 32 023 875,02 Kč

Celková cena díla bez DPH 121 085 163,57 Kč

DPH 21% 25 427 884,35 Kč

Celková cena díla včetně DPH 146 513 047,92 Kč

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 448/2026 ze dne 7.4.2026

Příloha č. 1: Oznámení o změně č. 2 včetně Změnového listu č. 2.23 až 2.51

V Liberci dne:

V Praze dne:



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Ing. Pavel Kaňka
člen představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo 2.23 – 2.51		
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_056/0005238				
Zhotovitel:	BHSK, a.s.			
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Datum: 5.3.2026		
Název akce: ZŠ Švermova Liberec – stavební práce				
Způsob odeslání / předání datum: 5.3.2026	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2022			
na jinou část smlouvy:				
Počet připojených listů specifikací:				
Oznámení vydává: BHSK, a.s.				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202401155 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 2, zpracovaného zhotovitelem				
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:				
<ul style="list-style-type: none"> - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele <ul style="list-style-type: none"> a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 				
<u>2.23 Napojení na metropolitní síť</u>				
Příprava pro připojení ZŠ Švermova na metropolitní optickou síť.				
Vícepráce: 460 815,41 Kč bez DPH				
Změna celkem: 460 815,41 Kč bez DPH				
Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.				
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.				
<u>2.24 Krček E - demontáž a vyzdění nové příčky</u>				
S ohledem na možnost zvětšení prostoru šaten v pavilonu „E“ a zároveň zvýšení bezpečnosti průchodu mezi místnostmi 105a a 105b byla navržena demontáž stávající příčky a vyzdění nové příčky v jiné části místnosti, vč. štukové omítky				

Vícepráce: 12 950,39 Kč bez DPH

Změna celkem: 12 950,39 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.25 Pavilon A - sanace betonových konstrukcí

Projektová dokumentace neřešila sanaci stávajících betonových konstrukcí a bylo nutné doplnit:

- očištění podkladu
- antipasivační nátěr armatur
- hrubá reprofilace poškozených míst
- jemná reprofilace všech sanovaných míst

Vícepráce: 97 150,92 Kč bez DPH

Změna celkem: 97 150,92 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

2.26 Krček E - navýšení hloubky základových pasů

Projektová dokumentace nepředpokládala sníženou niveletu stávajícího terénu, ke kterému se muselo provést patřičné zahloubení do terénu na nezámraznou hloubku.

Vícepráce: 74 069,43 Kč bez DPH

Změna celkem: 74 069,43 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

2.27 Krček E - prodloužení přístavby k pavilonu D

Projektová dokumentace navrhovala mezi krčkem/pavilonem E a spojovací chodbou k budově hotelu Pytloun 1m široký výklenek, který by byl nepraktický s ohledem na údržbu trávníku a zároveň by se jednalo o osazení zbytečně velkého okna do spojovací chodby. Úpravou zároveň dojde ke zvětšení prostoru šaten a možnosti osazení více šatních skříněk. Jedná se o stavební úpravy zahrnující prodloužení – základů, podlahy, zdiva, stropu, střechy a na druhé straně odečet sestavy plastových oken.

Méněpráce: 64 820,93 Kč bez DPH

Vícepráce: 95 896,76 Kč bez DPH

Změna celkem: 31 075,83 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.28 Pavilon A - výměna nesoudržné (nadzvedlé) dlažby

V prostorách 1PP pavilonu A byly místnosti, které neměly být projektem řešeny, nicméně v úklidové místnosti 01.32 byla nově zjištěna nadzvednuta dlažba, kterou je potřeba pro bezpečnost opravit. To zahrnuje tyto práce: vybourání dlažby a úprava podkladu, dodávka a montáž nové dlažby. Zároveň v místnosti 01.29 v průběhu času došlo ke zkřivení zárubní a není možné zavírat příslušné dveře. S ohledem na celkovou rekonstrukci 1.PP je vhodné tyto zárubně vyměnit. Tato úprava zahrnuje vybourání stávajících zárubní, montáž a dodávka nové zárubně, opravu ostění.

Vícepráce: 13 926,76 Kč bez DPH

Změna celkem: 13 926,76 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.29 Pavilon A - přisekání betonu u venkovních parapetů

Přisekání rovných ostění v betonu u hlavního vchodu do objektu školy. S ohledem na výměnu hliníkové sestavy hlavních vstupních dveří, je vhodné osekat stávající ostění, které by bez úprav mělo za následek narážení dveřních křídel do parapetu a tím by docházelo k jejich poškození.

Vícepráce: 9 843,43 Kč bez DPH

Změna celkem: 9 843,43 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.30 Pavilon A a pavilon B - změna vnitřní dveře

Tento změnový list je vyvolán potřebou souladu s PBŘ stavby. Jedná se o navýšení počtu požárních dveří, oproti tomu o odečet dveří bez požární odolnosti a celkovou úprava počtu dveří dle dispozičních změn a z důvodu rozdílné nivelační výšky.

Vícepráce: 26 297,84 Kč bez DPH

Změna celkem: 26 297,84 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

2.31 pavilon B - štuková omítka a malba

Projektová dokumentace uváděla místnost 2.14 jako neřešenou část v rámci stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že se však jedná o kabinet matematiky a veškeré ostatní učební prostory včetně kabinetů byly v rámci projektu stavebně dotčeny, je od uživatele vznesen požadavek na opravu omítek a výmalbu.

Vícepráce: 16 038,52 Kč bez DPH

Změna celkem: 16 038,52 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.32 Pavilon A, B, C - kapotáž potrubí VZT

Na základě prohlídky hasičů, je nutné přeřešit kapotáže VZT v pavilonu B na dvou konstrukcích. Dojde k záměně materiálu kapotáže z poplastovaných prken na cementotřískové desky, které mají větší požární odolnost. Kapotáž VZT je v blízkosti únikového schodiště a s ohledem na PBŘ je tato změna nezbytná.

Měněpráce: 113 243,87 Kč bez DPH

Vícepráce: 111 278,89 Kč bez DPH

Změna celkem: - 1 964,98 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

2.33 Pavilon B - dodávka a montáž pódia

Uživatel vznesl požadavek na umístění pódia v prostorách učebny fyziky a chemie. Jedná se o praktický prvek, kdy učitel ukazuje pokusy a díky podiu mají možnost vše dobře sledovat i žáci v zadních lavicích. Jedná se o podium o rozměrech 5850 x 2010 mm, tedy pod celou katedrou.

Vícepráce: 51 599,56 Kč bez DPH

Změna celkem: 51 599,56 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

2.34 Nadstavba SOFTWARE čipového systému

Doplnění docházkového systému na základě požadavku objednatele.

Vícepráce: 61 200,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 61 200,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.35 Pavilon B odečet protipožárních rolet

Odečet nerealizovaných protipožárních rolet.

Méněpráce: 315 970,95 Kč bez DPH

Změna celkem: - 315 970,95 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

2.36 Krčec E - změna podlah

Projektová dokumentace řešila v prostorách šaten, v pavilonu E jako podlahovou krytinu lité podlah z epoxidových stěrek. S ohledem na potřebnou odolnost a životnost, nevyjímaje finanční úsporu, je navržena změna lité podlahy za keramickou dlažbu.

Méněpráce: 1 292 322,32 Kč bez DPH

Vícepráce: 900 338,77 Kč bez DPH

Změna celkem: - 391 983,55 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

2.37 Krčec E - změna vnitřní dveře

Vzhledem k nesouladu PD s PBŘS, je potřeba narovnat skutečnost a vyměnit dveře bez požární za dveře s požární odolností.

Vícepráce: 46 145,29 Kč bez DPH

Změna celkem: 46 145,29 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

2.38 Změny ZTI a ÚT

V rámci tohoto změnového listu je řešeno doplnění tepelných izolací potrubí, navýšení počtu demontovaných a montovaných topných těles včetně krytů v jednotlivých pavilonech dle skutečnosti včetně potřebných tlakových zkoušek a dále doplnění madla na WC pro imobilní osoby.

Méněpráce: 14 650,98 Kč bez DPH

Vícepráce: 342 531,43 Kč bez DPH

Změna celkem: 327 880,45 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

2.39 Změny elektroinstalace

V rámci změnového listu 2.39 je zejména řešeno doplnění nouzového osvětlení, které v PD chybí, dále se jedná o doplnění přepínače a zásuvky pro keramickou pec a o úpravu výšek svítidel v blízkosti tabulí ve všech učebnách. Úprava výšky svítidel je realizována na základě připomínek kontroly z hygieny.

Vícepráce: 203 517,12 Kč bez DPH

Změna celkem: 203 517,12 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.

2.40 Pavilon A, B a E - zámečnické konstrukce

S ohledem na vedení potrubí plynu je nutné upravit umístění a ukotvení ocelové konstrukce pro venkovní únikové schodiště na pavilonu A. Jedná se o osazení konstrukce na základové patky. Další úpravy se týkají povrchové úpravy ocelové konstrukce, navýšení délky fasádního žebříku a dodávky a montáže ocelové konstrukce pro kotvení kapotáže VZT na východní straně pavilonu A.

Méněpráce: 599 041,88 Kč bez DPH

Vícepráce: 734 078,84 Kč bez DPH

Změna celkem: 135 036,96 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

2.41 Pavilon E - změny poklopy

V rámci stavebních prací je navržena změna materiálu poklopu šachty. Odečítáme FeZn slzičkový plech a nahrazujeme jej za zadláždovací poklop.

Méněpráce: 9 656,61 Kč bez DPH

Vícepráce: 10 255,74 Kč bez DPH

Změna celkem: 599,13 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.42 Pavilon A - práce související se změnou požárního schodiště

Úprava provedena z důvodu kolize s plynovodní přípojkou a výškou opěrné zdi komunikace

- odečet odkopání terénu pro přístup do 1.PP
- dodávka a montáž únikové podlahy pro přízemí ocelového schodiště
- dodávka a montáž únikového schodiště
- demontáž plastového okna a úprava otvoru pro osazení dveří
- montáž vchodových dveří
- demontáž interiérových dveří včetně zárubní
- změna podlahy v m.č. 01.13 z vinylu na dlažbu
- opravy KZS, omítek a maleb

Méněpráce: 105 932,79 Kč bez DPH

Vícepráce: 153 163,81 Kč bez DPH

Změna celkem: 47 231,02 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona

2.43 Krček E - dešťová kanalizace

Práce a položky uvedené v daném změnovém listu nebyly součástí PD - nebyli zahrnuty v rozpočtu.

- dešťová kanalizace od svodů v krčku E k novému vsaku, včetně zhotovení vsaku
- dešťová kanalizace od rampy u pavilonu B s napojením do stávající vpusti
- dešťová kanalizace od svodu u schodiště pavilonu A
- dodávka a montáž svodů
- dodávka a montáž lapačů střešních splavenin

Vícepráce: 188 364,02 Kč bez DPH

Změna celkem: 188 364,02 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

2.44 PAVILON A, B a KRČEK E - PROTIPŮŽÁRNÍ UCPÁVKY, GUMOVÉ NÁJEZDY

Změnový list zahrnuje dodávku a montáž protipožárních ucpávek v souladu s PBŘ, které v PD chyběly a zároveň dodávku vyrovnávacích nájezdů s ohledem na vysoké rozdíly podlah a bezbariérovost objektu.

Vícepráce: 110 225,69 Kč bez DPH

Změna celkem: 110 225,69 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

2.45 PAVILON A a B - ROZBOR PÍTNÉ VODY

Odběr a analýza vzorku pitné vody, včetně zhotovení protokolu pro kolaudační řízení nebyly součástí rozpočtu projektu.

Vícepráce: 5 018,40 Kč bez DPH

Změna celkem: 5 018,40 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

2.46 KRČEK E - ODVĚTRÁNÍ V M.Č.1.06

Zhotovení průrazů pro osazení plastového potrubí ukončeného větracími mřížkami, včetně stavebního zapravení. Místnost 1.06 není nijak odvětrávána a z důvodu vysoce pravděpodobné vlhkosti, kdy místnost je trvale ve stínu, není zde žádná navržená cirkulace vzduchu a místnost slouží jako sklad, je nutné osadit větrací mřížky.

Vícepráce: 5 678,86 Kč bez DPH

Změna celkem: 5 678,86 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

2.47 KRČEK E - BOURÁNÍ POLOPŘÍČKY Z YTONGU V M.Č.1.02

Vybourání polopříčky, včetně likvidace suti a stavebního zapravení dle požadavku uživatele.

Vícepráce: 2 122,33 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 122,33 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

2.48 PAVILON A, B a KRČEK E - SDK ZMĚNY

S vazbou na PBŘS, kdy v PD chyběla dostatečná SDK kapotáž, jsou navrženy stavební vícepráce zahrnující:

- krček E, prodloužení SDK příčky v m.č. 102
- dodávka a montáž revizních dvířek
- protipožární obklad sloupů a průvlaků – oproti rozpočtu navíc 4 sloupy a 2 průvlaky
- SDK čela pro zakrytí rozvodů VZT, čela u oken
- krček E, m.č. 101 a m.č.102 – zhotovení protipožárního kastlíku pro zakrytí kabeláže
- krček E, m.č. 102 – opravy stávajících podhledů
- pavilon A mezi m.č.1.01 a m.č.1.27 – dopojení SDK podhledu k nové prosklené přičce

Vícepráce: 353 371,91 Kč bez DPH

Změna celkem: 353 371,91 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

2.49 Změny VZT

Nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací - narovnání výkazu výměr

- doplnění výměr izolací dle skutečnosti
- PD VZT není zkoordinovaná s ASŘ - z tohoto důvodu je nutné provést dodatečné úpravy VZT potrubí a doplnit Spiro potrubí k dopojení koncových prvků. S ohledem na změny pozic se musí upravovat rozvody VZT a musí se doplnit Spiro potrubí k dopojení koncových prvků (hadice nebyly v PD vůbec uvažovány).
- PD VZT není zkoordinovaná s ASŘ - podpůrné ocelové kce jsou dle projektu VZT dodávkou stavby, avšak ve stavební části jejich dodávka není. Doplnění chybějících konstrukcí - neobsahuje PD
- strojovny na střeše objektu A a B jsou v kolizi s konstrukcí VZT jednotky, sání a výfuk pozičně prohozeny, přívod a odtah neodpovídají rozměrům procházejícího potrubí, nutno rozebrat kci a vyrobit přechod na přívod
- kolize výústek se svítidly v učebnách pavilon A a pavilon B - řešení kolizí textilních výústek se svítidly v učebnách pavilon A m.č.2.05, 2.07, 2.08, 2.09, 01.11 a pavilon B m.č. 1.6, 1.7, 1.8, 2.6, 2.8, 3.4, 3.5, 3.8. Změna spočívá v částečném rozebrání tras a doplnění nových komponentů na potrubí, jedná se o textilní výústky a anemostaty
- dmtž stávajících výústek a zaslepení, mtž nového potrubí a koncových prvků m.č. 01.14 - 01.19 - provedené podhledy jinak než bylo v PD, přímé napojení na výústky se musí změnit, demontáž napojení, dodávka kolene, zaslepení původních odtahů a prodloužení do podhledu

Méněpráce: 6 571,19 Kč bez DPH

Vícepráce: 1 116 025,29 Kč bez DPH

Změna celkem: 1 109 454,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

2.50 Pavilon A, B a krček E – doplnění vybavení hliníkové a plastové výplně otvorů

V projektové dokumentaci byly opomenuty elektromechanické paníkové zámky včetně kování a veškeré přípravy a kabeláže pro 11 ks z celkového počtu 19 dveří, což je z pohledu PBŘ a hasičů nezbytné.

Méněpráce: 103 512,91 Kč bez DPH

Vícepráce: 307 272,36 Kč bez DPH

Změna celkem: 203 759,45 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

2.51 Pavilon A a B - odečet zámkové dlažby a okapových chodníků, sokl

Narovnání skutečnosti:

- odečet nerealizované zámkové dlažby
- odečet nerealizovaných okapových chodníků
- změna položky pro zateplení soklu, v nadzemní části, kde je mozaiková omítka se jedná o KZS (položka pro zateplení soklu ponechána pouze pro část soklu pod terénem, nad terénem nahrazena položkou na KZS)

Méněpráce: 376 714,89 Kč bez DPH

Vícepráce: 197 964,71 Kč bez DPH

Změna celkem: - 178 750,18 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.,			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	§ 222 odst. 7
Cena víceprací bez DPH	1 640 006,07	3 105 824,33	961 312,08	0
Cena méněprací bez DPH	1 682 770,81	614 693,84	704 974,67	0
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	3 322 776,88	3 720 518,18	1 666 286,75	0

Cena méněprací bez DPH: 3 002 439,32

Cena víceprací bez DPH: 5 707 142,48

Výsledná cena změny bez DPH: 2 704 703,16

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

stavbyvedoucí

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis:

Jméno: Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací


Podpis:

Jméno: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:




Podpis:

Jméno: Vladimír Drnec

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Ing. Jan Dinga

REKAPITULACE - změnové listy

Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - změnové listy

Zhotovitel:

BHSK, a.s., Argentinská 1624/32 b, 170 00 Praha 7

IČO: 28223063

Datum:

03/03/2026

Cena bez DPH v CZK

Cena s DPH v CZK

2,704,703.16

3,272,690.82

	Cena bez DPH v CZK	Cena s DPH v CZK
23 - ZL č. 23 - napojení na metropolitní síť	460,815.41	557,586.65
24 - ZL č. 24 - krček E - demontáž a vyždění příčky mezi m.č. 105a a m.č. 105b	12,950.39	15,669.97
25 - ZL č. 25 - pavilon A - sanace betonových konstrukcí v m.č. 01.14, m.č. 01.15, m.č. 01.16 a m.č. 01.17	97,150.92	117,552.61
26 - ZL č. 26 - krček E - navýšení hloubky základových pasů	74,069.43	89,624.01
27 - ZL č. 27 - krček E - prodloužení přístavby k pavilonu D	31,075.83	37,601.75
28 - ZL č. 28 - pavilon A - výměna nadzvedlé dlažby m.č. 01.32 a zárubně m.č. 01.29	13,926.76	16,851.38
29 - ZL č. 29 - pavilon A - přisekání betonu venkovních parapetů	9,843.43	11,910.55
30 - ZL č. 30 - pavilon A a B - změna vnitřní dveře	26,297.84	31,820.39
31 - ZL č. 31 - pavilon B - štuková omítka a malba v m.č. 2.14	16,038.52	19,406.61
32 - ZL č. 32 - pavilon A a B - kapotáž potrubí VZT	-1,964.98	-2,377.63
33 - ZL č. 33 - pavilon B - dodávka a montáž pódia m.č. 2.11 + kryt lamino u okna	51,599.56	62,435.47
34 - ZL č. 34 - nadstavba SOFTWARE čipového systému	61,200.00	74,052.00
35 - ZL č. 35 - pavilon B - odečet protipožárních rolet	-315,970.95	-382,324.85
36 - ZL č. 36 - krček E - změna podlah	-391,983.55	-474,300.10
37 - ZL č. 37 - krček E - změna vnitřní dveře	46,145.29	55,835.80
38 - ZL č. 38 - změny ZTI a ÚT	327,880.45	396,735.34
38.1 - pavilon A - oprava tepelných izolací	21,897.36	26,495.81
38.2 - pavilon B - oprava tepelných izolací	35,092.08	42,461.42
38.3 - pavilon B - posunutí hydrantu ve 3.NP	5,667.12	6,857.22
38.4 - tlaková zkouška a revize plynovodu	0.00	0.00
38.5 - krček E - demontáž radiátorů	29,865.96	36,137.81
38.6 - krček E - bazén - otočení radiátorů	27,891.19	33,748.34
38.7 - pav. A a B - změny kuchyněk a učebna chemie	10,146.86	12,277.70
38.8 - pavilon B - přesunutí radiátoru m.č.1.13	3,319.30	4,016.35
38.9 - krček E - demontáž radiátoru vstupní vestibul	1,822.69	2,205.45

38.10 - krček E - izolace Cu potrubí chodba	63,138.82	76,397.97
38.11 - krček E - nová izolace ZTI	89,164.73	107,889.32
38.12 - výměna netěsných radiátorů a nefunkčních šroubení	21,908.80	26,509.65
38.13 - dodávka a montáž madel pro imobil	9,660.22	11,688.87
38.14 - krček E - montáž krytů radiátorů	6,899.28	8,348.13
38.15 - krček E - změna izolace ÚT	6,888.37	8,334.93
38.16 - pavilon B - úprava vody a kanalizace m.č.2.11	4,845.95	5,863.60
38.17 - pavilon A a B - odečet dřezů a baterií	-10,328.28	-12,497.22
39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace	203,517.12	246,255.72
39.1 - pavilon A a B - nouzové osvětlení únikového schodiště	138,222.79	167,249.58
39.2 - doplnění zásuvek na chodbě	4,131.51	4,999.13
39.3 - pavilon A - přesun žaluziových ovladačů	3,664.64	4,434.21
39.4 - doplnění přepínače a zásuvky pro pec	1,983.96	2,400.59
39.5 - osvětlení tabulí, posun svítidel na strop	25,785.60	31,200.58
39.6 - nastavení regulátoru hlasitosti, přístupový systém, výměna jištění pro podružný rozvaděč	29,728.62	35,971.63
40 - ZL č. 40 - pavilon A, B a E - zámečnické konstrukce	135,036.96	163,394.72
41 - ZL č. 41 - krček E - změny poklopy	599.13	724.95
42 - ZL č. 42 - pavilon A - práce související se změnou požárního schodiště	47,231.02	57,149.53
43 - ZL č. 43 - krček E - dešťová kanalizace	188,364.02	227,920.46
44 - ZL č. 44 - pavilon A, B a krček E - protipožární ucpávky, gumové nájezdy	110,225.69	133,373.08
45 - ZL č. 45 - pavilon A a B - rozbor pitné vody	5,018.40	6,072.26
46 - ZL č. 46 - krček E - odvětrání v m.č. 1.06	5,678.86	6,871.42
47 - ZL č. 47 - krček E - bourání polopříčky z ytongu v m.č. 1.02	2,122.33	2,568.02
48 - ZL č. 48 - krček E - SDK změny	353,371.91	427,580.01
49 - ZL č. 49 - změny VZT	1,109,454.10	1,342,439.46
49.1 - pavilon A a B - změna počtu textilních výústí dle vyjádření projektanta	28,700.88	34,728.06
49.2 - pavilon A a B - změna výměr 4HR VZT potrubí dle skutečnosti	251,412.69	304,209.35
49.3 - pavilon A a B - změna výměr izolací dle skutečnosti	572,089.86	692,228.73
49.4 - pavilon A a B - doplnění ohebných hadic k dopojení koncových prvků	31,273.40	37,840.81
49.5 - pavilon A a B - dodávka konstrukcí pro osazení venkovních jednotek	32,351.69	39,145.54
49.6 - pavilon A a B - kolize VZT s ocelovou konstrukcí na střeše	60,359.06	73,034.46
49.7 - pavilon A a B VCP z důvodu nezkoordinované PD	133,266.52	161,252.49
50 - ZL č. 50 - pavilon A, B a E - změny hliníkové a plastové výplně otvorů	203,759.45	246,548.93
51 - ZL č. 51 - pavilon A a B - odečet zámkové dlažby a okapových chodníků, sokl	-178,750.18	-216,287.72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

23 - ZL č.23 - napojení na metropolitní síť

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

460,815.41

HSV - Práce a dodávky HSV

356,196.69

1 - Zemní práce	197,770.20
2 - Zakládání	19,259.73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	840.00
4 - Vodorovné konstrukce	15,780.96
5 - Komunikace pozemní	87,360.00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	18,331.20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12,264.00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	4,590.60

M - Práce a dodávky M

75,783.12

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1,800.00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	73,983.12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28,835.60

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	8,400.00
VRN2 - Příprava staveniště	6,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	5,400.00
VRN9 - Ostatní náklady	9,035.60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

23 - ZL č.23 - napojení na metropolitní síť

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

460,815.41

D HSV Práce a dodávky HSV 356,196.69

D 1 Zemní práce 197,770.20

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3.000	180.00	540.00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

vv 3 3.000

2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	10.000	60.00	600.00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

vv komunikace štěrkokdt' 13,2*0,5 6.600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			školní dvůr				
			3*0,5		1.500		
			chodník štěrkokový				
			3,8*0,5		1.900		
			Součet		10.000		
3	K	113154513	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	30.000	420.00	12,600.00
			asfalt komunikace				
			13,2*1,5		19.800		
			školní dvůr				
			3*1,5		4.500		
			asfalt chodník				
			3,8*1,5		5.700		
			Součet		30.000		
4	K	113154515	Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	10.000	540.00	5,400.00
			asfalt komunikace				
			13,2*0,5		6.600		
			školní dvůr				
			3*0,5		1.500		
			asfalt chodník				
			3,8*0,5		1.900		
			Součet		10.000		
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2.000	1,440.00	2,880.00
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	3.000	300.00	900.00
9	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	46.380	1,620.00	75,135.60
			Výkop zeleň				
			(2,2+120,5+6,4)*0,6*0,5		38.730		
			výkop dlažba				
			3,8*0,9*0,5		1.710		
			Výkop komunikace				
			13,2*0,9*0,5		5.940		
			Součet		46.380		
10	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5.148	1,620.00	8,339.76
			výkop pro kabelové komory				
			1,3*1,1*1,2*3		5.148		
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25.764	120.00	3,091.68
			30%				
			Výkop zeleň				
			(2,2+120,5+6,4)*0,6*0,5*0,5		19.365		
			výkop dlažba				
			3,8*0,9*0,5*0,5		0.855		
			Výkop komunikace				
			13,2*0,9*0,5*0,5		2.970		
			šachta				
			5,148*0,5		2.574		
			Součet		25.764		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41.494	360.00	14,937.84
			19,759*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		41.494		
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	31.769	300.00	9,530.70
			Výkop zeleň				
			(2,2+120,5+6,4)*0,6*0,5		38.730		
			výkop dlažba				
			3,8*0,9*0,5		1.710		
			Výkop komunikace				
			13,2*0,9*0,5		5.940		
			Mezisoučet		46.380		
			beton				
			-3,653		-3.653		
			obsyp potrubí				
			-10,958		-10.958		
			Mezisoučet		-14.611		
			Součet		31.769		
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10.958	660.00	7,232.28
			Výkop zeleň				
			(2,2+120,5+6,4)*0,15*0,5		9.683		
			výkop dlažba				
			3,8*0,15*0,5		0.285		
			Výkop komunikace				
			13,2*0,15*0,5		0.990		
			Součet		10.958		
19	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	21.916	1,320.00	28,929.12
			10,958*2 *Přepočtené koeficientem množství		21.916		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	64.550	300.00	19,365.00
	vv		Výkop zeleň				
	vv		(2,2+120,5+6,4)*0,5		64.550		
21	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	64.550	120.00	7,746.00
	vv		Výkop zeleň				
	vv		(2,2+120,5+6,4)*0,5		64.550		
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.291	420.00	542.22
	vv		64,55*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1.291		
	D	2	Zakládání				19,259.73
23	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	146.100	25.20	3,681.72
	vv		Výkop zeleň				
	vv		(2,2+120,5+6,4)		129.100		
	vv		výkop dlažba				
	vv		3,8		3.800		
	vv		Výkop komunikace				
	vv		13,2		13.200		
	vv		Součet		146.100		
24	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	153.405	42.00	6,443.01
	vv		146,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		153.405		
25	K	219991213	Položení chráničky z ocelových nebo nerezových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	15.000	42.00	630.00
26	M	34571335	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzátvová D 59,9/63mm	m	15.750	540.00	8,505.00
	vv		15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		15.750		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				840.00
27	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	2.000	420.00	840.00
	D	4	Vodorovné konstrukce				15,780.96
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3.653	4,320.00	15,780.96
	vv		Výkop zeleň				
	vv		(2,2+120,5+6,4)*0,05*0,5		3.228		
	vv		výkop dlažba				
	vv		3,8*0,05*0,5		0.095		
	vv		Výkop komunikace				
	vv		13,2*0,05*0,5		0.330		
	vv		Součet		3.653		
	D	5	Komunikace pozemní				87,360.00
30	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	80.000	144.00	11,520.00
	vv		(30+10)*2		80.000		
31	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	10.000	1,560.00	15,600.00
	vv		asfalt komunikace				
	vv		13,2*0,5		6.600		
	vv		školní dvůr				
	vv		3*0,5		1.500		
	vv		asfalt chodník				
	vv		3,8*0,5		1.900		
	vv		Součet		10.000		
32	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	30.000	1,560.00	46,800.00
	vv		asfalt komunikace				
	vv		13,2*1,5		19.800		
	vv		školní dvůr				
	vv		3*1,5		4.500		
	vv		asfalt chodník				
	vv		3,8*1,5		5.700		
	vv		Součet		30.000		
33	K	573911116	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,60 kg/m2	m2	40.000	300.00	12,000.00
	vv		30+10		40.000		
34	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	3.000	480.00	1,440.00
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				18,331.20
36	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3.819	4,800.00	18,331.20
	vv		obetonování kabelové komory				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,148-(1,1*1,220*0,990)		3.819		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12,264.00
37	K	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	32.400	180.00	5,832.00
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	32.400	180.00	5,832.00
	VV		asfalt komunikace		26.400		
	VV		13,2*2				
	VV		školní dvůr				
	VV		3*2		6.000		
	VV		Součet		32.400		
39	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	2.000	300.00	600.00
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				4,590.60
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	10.930	420.00	4,590.60
	D	M	Práce a dodávky M				75,783.12
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1,800.00
48	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	1.000	1,800.00	1,800.00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				73,983.12
49	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0.150	24,000.00	3,600.00
50	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0.150	24,000.00	3,600.00
51	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	150.000	8.40	1,260.00
52	K	460671124	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 25 do 30 cm	m	150.000	42.00	6,300.00
53	K	460841123	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2 hl přes 1,0 do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	3.000	1,800.00	5,400.00
54	M	8503801214R	Komora kabelová HDPE např. SITEL 2436	kus	3.000	8,988.00	26,964.00
55	K	460841142	Osazení víka z HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1.000	300.00	300.00
56	M	8503800030R1	dodávka víka HDPE pro kabelovou komoru	kus	1.000	4,276.80	4,276.80
57	K	460841152	Osazení víka z ocele, litiny, betonu přes 1,0 do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	2.000	300.00	600.00
58	M	8503800030R	dodávka víka ocelová nebo betonová pro kabelovou komoru	kus	2.000	8,376.00	16,752.00
59	K	460841811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	6.000	300.00	1,800.00
	VV		3*2		6.000		
60	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	2.000	420.00	840.00
61	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	2.040	660.00	1,346.40
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2.040		
62	K	460893111	Osazení betonového obrubníku zahradního do betonu při elektromontážích	m	3.000	180.00	540.00
63	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	3.060	132.00	403.92
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3.060		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28,835.60
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				8,400.00
65	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1.000	8,400.00	8,400.00
	D	VRN2	Příprava staveniště				6,000.00
66	K	020001000	Příprava staveniště	...	1.000	6,000.00	6,000.00
	D	VRN7	Provozní vlivy				5,400.00
68	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1.000	5,400.00	5,400.00
	D	VRN9	Ostatní náklady				9,035.60
69	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	4,517.798	2.00	9,035.60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

24 - ZL č. 24 - krček E - demontáž a vyzdění příčky mezi m.č. 105a a m.č.105b

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12,950.39

HSV - Práce a dodávky HSV	12,696.46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7,355.26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3,472.81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	540.05
997 - Přesun sutě	1,131.24
998 - Přesun hmot	197.10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	253.93
VRN9 - Ostatní náklady	253.93

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

24 - ZL č. 24 - krček E - demontáž a vyzdění příčky mezi m.č. 105a a m.č.105b

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12,950.39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12,696.46
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7,355.26
0	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1.000	488.00	488.00
0	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6.418	1,070.00	6,867.26
	VV		(2,75*3,05)-(1*1,97)		6.418		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3,472.81
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12.835	51.65	662.93
	VV		((2,75*3,05)-(1*1,97))*2		12.835		
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	12.835	125.46	1,610.28
	VV		((2,75*3,05)-(1*1,97))*2		12.835		
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2.000	477.62	955.24
	VV		2		2.000		
100	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	1.000	225.00	225.00
11	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0.005	3,871.00	19.36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	0,9*0,05*0,1		0.005		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				540.05
0	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	5.655	95.50	540.05
		vv	(2,5*3,05)-(1*1,97)		5.655		
	D	997	Přesun sutě				1,131.24
22	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.675	439.65	296.76
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.675	217.16	146.58
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2.700	9.46	25.54
		vv	4*0,675		2.700		
78	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0.675	981.28	662.36
	D	998	Přesun hmot				197.10
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.675	292.00	197.10
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				253.93
	D	VRN9	Ostatní náklady				253.93
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	126.965	2.00	253.93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

25 - ZL č. 25 - pavilon A - sanace betonových konstrukcí v m.č.01.14, m.č.01.15, m.č.01.16 a m.č.01.17

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97,150.92

HSV - Práce a dodávky HSV

95,246.00

005 - Sanace

95,246.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,904.92

VRN9 - Ostatní náklady

1,904.92

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

25 - ZL č. 25 - pavilon A - sanace betonových konstrukcí v m.č.01.14, m.č.01.15, m.č.01.16 a m.č.01.17

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97,150.92

D HSV Práce a dodávky HSV

95,246.00

D 005 Sanace

95,246.00

0	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	25.000	240.00	6,000.00
0	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	25.000	1,320.00	33,000.00
0	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	13.000	4,300.00	55,900.00
0	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1.000	346.00	346.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1,904.92

D VRN9 Ostatní náklady

1,904.92

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	952.460	2.00	1,904.92
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

26 - ZL č. 26 - krček E - navýšení hloubky základových pasů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74,069.43

HSV - Práce a dodávky HSV

72,617.09

1 - Zemní práce

-7,642.38

2 - Zakládání

80,259.47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,452.34

VRN9 - Ostatní náklady

1,452.34

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

26 - ZL č. 26 - krček E - navýšení hloubky základových pasů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74,069.43

D HSV Práce a dodávky HSV

72,617.09

D 1 Zemní práce

-7,642.38

5	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-5.296	770.35	-4,079.77
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

WV "podélná strana"16,8*2*0,4

13.440

WV "příčná strana"3,94*0,4

1.576

WV "dle DPS"-20,312

-20.312

WV Součet

-5.296

7	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-5.296	138.66	-734.34
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-5.296	15.70	-83.15
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-9.533	287.96	-2,745.12
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

WV -5,296*1,8

-9.533

D 2 Zakládání

80,259.47

12	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	22.050	1,444.40	31,849.02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

WV 10,5*0,6*3,5

22.050

14	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11.342	3,458.31	39,224.15
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

WV "pouze navýšení oproti DPS"

WV 2*0,4*((3*0,4)+(6*0,825)+(3,325*1,63))+(3,2*1,63*0,4)

11.342

WV Součet

11.342

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	23.260	330.97	7,698.36
	VV		"podélná strana"3,03*3*2		18.180		
	VV		"příčná strana"1,27*2*2		5.080		
	VV		Součet		23.260		
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	23.260	63.97	1,487.94
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1,452.34
D	VRN9		Ostatní náklady				1,452.34
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	726.171	2.00	1,452.34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

27 - ZL č. 27 - krček E - prodloužení přístavby k pavilonu D

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31,075.83

HSV - Práce a dodávky HSV	39,744.50
2 - Zakládání	13,988.16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7,630.82
4 - Vodorovné konstrukce	6,787.55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6,230.89
998 - Přesun hmot	5,107.08
PSV - Práce a dodávky PSV	-9,278.00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5,496.06
712 - Povlakové krytiny	19,585.44
713 - Izolace tepelné	21,136.07
764 - Konstrukce klempířské	779.85
766 - Konstrukce truhlářské	-64,820.93
771 - Podlahy z dlaždic	7,818.89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	726.62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	609.33
VRN9 - Ostatní náklady	609.33

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

27 - ZL č. 27 - krček E - prodloužení přístavby k pavilonu D

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31,075.83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39,744.50
D	2		Zakládání				13,988.16
12	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	4.767	1,444.40	6,885.45
	VV		1,135*3,5*1,2		4.767		
18	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0.477	3,458.31	1,649.61
	VV		1,135*3,5*0,12		0.477		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0.024	40,498.31	971.96
	vv		"kari 5-100/100 = 3,08 kg/m ² "				
	vv		"2 vrstvy"(((1,135*3,5)*3,08*2)/1000		0.024		
20	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m ²	0.170	542.27	92.19
	vv		1,135*0,15		0.170		
21	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m ²	0.170	113.08	19.22
14	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	0.771	3,458.31	2,666.36
	vv		(1,135+1,135)*0,4*0,55		0.499		
	vv		(1,135+1,135)*0,3*0,4		0.272		
	vv		Součet		0.771		
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m ²	4.313	330.97	1,427.47
	vv		(1,135+1,135)*0,95*2		4.313		
	vv		Součet		4.313		
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m ²	4.313	63.97	275.90
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7,630.82
25	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m ²	5.194	1,469.16	7,630.82
	vv		"přístavba u pavilonu D"				
	vv		(0,832+1)*2,835		5.194		
	D	4	Vodorovné konstrukce				6,787.55
35	K	423355314	Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu	m ²	2.171	212.76	461.90
	vv		3,34*0,65		2.171		
36	M	59346.R.filigran	Stropní panel filigrán - tloušťka 6 cm	m ²	2.171	649.29	1,409.61
37	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m ³	0.195	3,697.67	721.05
	vv		3,34*0,65*0,09		0.195		
38	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m ²	2.171	483.67	1,050.05
	vv		3,34*0,65		2.171		
39	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m ²	2.171	117.20	254.44
40	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m ²	2.171	173.33	376.30
	vv		3,34*0,65		2.171		
41	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m ²	2.171	49.71	107.92
42	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0.006	41,011.89	246.07
	vv		((0,25+0,25+1,9)*6)*0,4		5.760		
	vv		5,76/1000		0.006		
43	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0.005	27,439.08	137.20
	vv		(3,34*0,65*2,1)/1000		0.005		
47	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m ³	0.095	3,672.91	348.93
	vv		"PR103"				
	vv		0,3*0,265*1,2		0.095		
	vv		Součet		0.095		
48	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m ²	0.996	797.31	794.12
	vv		"PR103"				
	vv		(0,3+2*0,265)*1,2		0.996		
	vv		Součet		0.996		
49	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m ²	0.996	121.33	120.84
50	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m ²	0.360	739.17	266.10
	vv		PR103				
	vv		0,3*1,2		0.360		
	vv		Součet		0.360		
51	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m ²	0.360	132.06	47.54
52	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0.011	40,498.32	445.48
	vv		"výztuž průvlaku PR103"				
	vv		"R10"9*1,2*0,64		6.912		
	vv		"R6"(((0,175+0,35)*2)*8)*0,22		1.848		
	vv		"R6"(((0,288+0,253)*2)*8)*0,22		1.904		
	vv		Součet		10.664		
	vv		10,664/1000		0.011		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6,230.89
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	10.387	51.65	536.49
	vv		"přístavba u pavilonu D"				
	vv		((0,832+1)*2,835)*2		10.387		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10.387	338.40	3,514.96
10	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0.159	4,506.54	716.54
	vv		1,135*3,5*0,04		0.159		
12	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	3.973	368.21	1,462.90
	vv		1,135*3,5		3.973		
	D	998	Přesun hmot				5,107.08
104	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17.490	292.00	5,107.08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-9,278.00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5,496.06
105	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3.973	10.07	40.01
	vv		1,135*3,5		3.973		
106	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0.840	22.04	18.51
	vv		"svislé části "				
	vv		1,2*0,7		0.840		
	vv		Součet		0.840		
107	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.001	52,833.07	52.83
	vv		0,001		0.001		
108	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12.145	104.82	1,273.04
	vv		"přístavba u pavilonu D"(1,135*3,5)*2		7.945		
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7		4.200		
	vv		Součet		12.145		
109	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	4.630	175.80	813.95
	vv		"přístavba u pavilonu D"1,135*3,5*1,1655		4.630		
110	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	4.630	200.57	928.64
	vv		"přístavba u pavilonu D"1,135*3,5*1,1655		4.630		
111	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	4.895	175.80	860.54
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7*1,1655		4.895		
	vv		Součet		4.895		
112	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4.013	120.50	483.57
	vv		"přístavba u pavilonu D"((1,135+1,135)*2)*0,7		3.178		
	vv		"svislá část"0,835		0.835		
	vv		Součet		4.013		
113	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	1.940	175.80	341.05
	vv		"přístavba u pavilonu D"(1,135+1,135)*0,7		1.589		
	vv		Součet		1.589		
	vv		1,589*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		1.940		
114	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	1.940	200.57	389.11
	vv		"přístavba u pavilonu D"(1,135+1,135)*0,7		1.589		
	vv		Součet		1.589		
	vv		1,589*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		1.940		
115	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilí a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	1.020	175.80	179.32
	vv		"svislá část "0,835		0.835		
	vv		0,835*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		1.020		
116	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0.106	1,089.49	115.49
	D	712	Povlakové krytiny				19,585.44
120	K	712363605.R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	4.200	348.31	1,462.90
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7		4.200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		4.200		
121	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	4.895	206.34	1,010.03
	vv		4,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		4.895		
122	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	4.200	43.17	181.31
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7		4.200		
	vv		Součet		4.200		
123	M	2615301110	FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie, š.2,0m, 200m2/role	m2	4.851	32.91	159.65
	vv		4,2*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		4.851		
125	K	71236335.R.1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 525 mm	m	1.135	623.16	707.29
	vv		1,135		1.135		
126	K	71236335.R.2	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 200 mm	m	1.135	185.71	210.78
127	K	71236335.R.3	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 200 mm	m	85.000	185.71	15,785.35
131	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0.065	1,048.22	68.13
D	713		Izolace tepelné				21,136.07
134	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7.945	41.85	332.50
	vv		"přístavba u pavilonu D"(1,135*3,5)*2		7.945		
135	M	2837504.R	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,032$ tl 150mm	m2	8.342	423.42	3,532.17
	vv		7,945*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8.342		
142	K	713141335	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	4.200	141.14	592.79
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7		4.200		
	vv		Součet		4.200		
143	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	4.410	2,831.03	12,484.84
	vv		4,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4.410		
144	K	632481215	Separací vrstva z geotextilie	m2	4.410	39.95	176.18
145	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8.399	89.97	755.66
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7*2		8.399		
	vv		Součet		8.399		
146	M	85910.R.1	Izolační desky z šedého pěnového polystyrenu, $\lambda D = 0,032$ (W·m-1·K-1), 140mm	m2	4.410	332.63	1,466.90
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7		4.200		
	vv		4,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4.410		
147	M	85910.R.2	Izolační desky z šedého pěnového polystyrenu, $\lambda D = 0,032$ (W·m-1·K-1), 150mm	m2	4.410	356.56	1,572.43
	vv		"plocha střechy vodorovná"1,135*3,7		4.200		
	vv		4,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4.410		
148	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0.181	1,229.81	222.60
D	764		Konstrukce klempířské				779.85
150	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	1.135	683.41	775.67
153	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0.002	2,088.19	4.18
D	766		Konstrukce truhlářské				-64,820.93
154	K	766.R.O1	Plastové tepelné izolační okno-sestava, fixní, dvoudílné 1500x2700mm	ks	-3.000	21,183.47	-63,550.41
167	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-635.504	2.00	-1,270.52
D	771		Podlahy z dlaždic				7,818.89
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3.973	46.07	183.04
	vv		"přístavba u pavilonu D"(1,135*3,5)		3.973		
67	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3.973	221.93	881.73
70	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	4.635	124.63	577.66
	vv		"přístavba u pavilonu D"(1,135+3,5)		4.635		
71	M	5976127.R	sokl-dlažba keramická slinutá do interiéru v. 100 mm	m	5.099	127.93	652.32
	vv		4,635*1,1		5.099		
	vv		Součet		5.099		
71	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	3.973	595.09	2,364.29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	"přístavba u pavilonu D"(1,135*3,5)		3.973		
72	M	5976101.R.1	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2 R10 (protiskluznost 18°)	m2	4.370	701.57	3,065.86
		vv	3,973*1,1		4.370		
74	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0.146	643.79	93.99
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				726.62
74	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14.360	14.86	213.39
		vv	"přístavba u pavilonu D"				
		vv	((0,832+1)*2,835)*2		10.387		
		vv	1,135*3,5		3.973		
		vv	Součet		14.360		
75	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	14.360	35.74	513.23
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				609.33
	D	VRN9	Ostatní náklady				609.33
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	304.665	2.00	609.33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

28 - ZL č. 28 - pavilon A - výměna nadzvedlé dlažby m.č.01.32 a zárubně m.č.01.29

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13,926.76

HSV - Práce a dodávky HSV	9,159.16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6,958.05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1,798.47
997 - Přesun sutě	402.64
PSV - Práce a dodávky PSV	4,494.53
771 - Podlahy z dlaždic	4,494.53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	273.07
VRN9 - Ostatní náklady	273.07

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

28 - ZL č. 28 - pavilon A - výměna nadzvedlé dlažby m.č.01.32 a zárubně m.č.01.29

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13,926.76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9,159.16
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6,958.05
92	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1.541	1,050.00	1,618.05
	vv		(1,97+0,8+1,97)*(0,1+0,125+0,1)		1.541		
89	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1.000	1,570.00	1,570.00
90	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1.000	3,770.00	3,770.00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,798.47
87	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	0.810	201.00	162.81
88	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	0.810	1,378.50	1,116.59
91	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0.593	198.00	117.41
	vv		(1,97+0,8+1,97)*0,125		0.593		
56	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1.576	254.86	401.66
	vv		0,8*1,97		1.576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1.576		
D		997	Přesun sutě				402.64
75	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.363	439.65	159.59
76	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.363	217.16	78.83
77	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1.452	9.46	13.74
VV		0,363*4 "Přepočtené koeficientem množství			1.452		
82	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0.152	420.94	63.98
36	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	0.211	409.94	86.50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4,494.53
D		771	Podlahy z dlaždic				4,494.53
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1.870	46.07	86.15
0	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	1.870	69.10	129.22
67	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	1.870	221.93	415.01
69	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1.870	154.07	288.11
86	K	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikostí přes 9 do 12 ks/m2	kus	21.000	105.00	2,205.00
72	M	5976101.R.1	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2 R10 (protiskluznost 18°)	m2	1.890	701.57	1,325.97
VV		0,3*0,3*21			1.890		
74	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0.070	643.79	45.07
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				273.07
D		VRN9	Ostatní náklady				273.07
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	136.537	2.00	273.07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

29 - ZL č. 29 - pavilon A - přisekání betonu u venkovních parapetů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9,843.43

HSV - Práce a dodávky HSV

9,650.42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9,058.50

997 - Přesun sutě

591.92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

193.01

VRN9 - Ostatní náklady

193.01

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

29 - ZL č. 29 - pavilon A - přisekání betonu u venkovních parapetů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9,843.43

D HSV Práce a dodávky HSV

9,650.42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9,058.50

1	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	8.235	1,100.00	9,058.50
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

WV "pavilon A"

WV (2,4*5+0,9*11)*0,15

3.285

WV (0,9+0,9)*0,15

0.270

WV 2,4*12*0,15

4.320

WV 2,4*0,15

0.360

WV Součet

8.235

D 997 Přesun sutě

591.92

75	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.544	439.65	239.17
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

76	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.544	217.16	118.14
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

77	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2.176	9.46	20.58
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

WV 0,544*4 "Přepočtené koeficientem množství

2.176

99	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0.544	393.43	214.03
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

193.01

D VRN9 Ostatní náklady

193.01

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	96.504	2.00	193.01
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - ZL

Objekt:

30 - ZL č. 30 - pavilon A a B - změna vnitřní dveře

Místo:

Datum: 25. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26,297.84

PSV - Práce a dodávky PSV

25,782.20

766-A - Konstrukce truhlářské-pavilon A

43,550.56

766-B - Konstrukce truhlářské-pavilon B

-17,768.36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

515.64

VRN9 - Ostatní náklady

515.64

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - ZL

Objekt:

30 - ZL č. 30 - pavilon A a B - změna vnitřní dveře

Místo:

Datum: 25. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26,297.84

D PSV

Práce a dodávky PSV

25,782.20

D 766-A

Konstrukce truhlářské-pavilon A

43,550.56

54	K	766.R.T.D1	Vnitřní dveře 600/1970 mm	ks	0.000	17,419.96	0.00
----	---	------------	---------------------------	----	-------	-----------	------

W "pavilon A"

W "1.PP"

W "1.32"1 1.000

W "1.NP" 1.000

W "1.26"1 1.000

W "2.NP" 1.000

W "2.17-2.19"1 1.000

W Mezisoučet 3.000

W "rozpočet"-3 -3.000

W Mezisoučet -3.000

W Součet 0.000

55	K	766.R.T.D2	Vnitřní dveře 700/1970 mm	ks	0.000	17,419.96	0.00
----	---	------------	---------------------------	----	-------	-----------	------

W "pavilon A"

W "2.NP"

W "2.15"1 1.000

W Mezisoučet 1.000

W "rozpočet"-1 -1.000

W Mezisoučet -1.000

W Součet 0.000

56	K	766.R.T.D3	Vnitřní dveře 800/1970 mm	ks	1.000	17,419.96	17,419.96
----	---	------------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

W "pavilon A"

W "1.PP"

W "1.01"1 1.000

W "1.04"1 1.000

W "1.09"1 1.000

W "1.10"1 1.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	766000002	Úprava standardních dveří	kus	6.000	240.00	1,440.00
62	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	431.199	1.00	430.64
D		766-B	Konstrukce truhlářské-pavilon B				-17,768.36
54	K	766.R.T.D1	Vnitřní dveře 600/1970 mm	ks	1.000	17,419.96	17,419.96
	VV		"pavilon B"				
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.13"1		1.000		
	VV		Mezisoučet		1.000		
	VV		"rozpočet"0		0.000		
	VV		Mezisoučet		0.000		
	VV		Součet		1.000		
54	K	766.R.T.D3.	Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 800/1970 mm	ks	-2.000	17,419.96	-34,839.92
	VV		"pavilon B"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.01"1		1.000		
	VV		"1.10"1		1.000		
	VV		"1.12"1+1		2.000		
	VV		"1.13"1		1.000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.12"1		1.000		
	VV		"3.NP"				
	VV		"3.11"1		1.000		
	VV		Mezisoučet		7.000		
	VV		"rozpočet"-8		-8.000		
	VV		Mezisoučet		-8.000		
	VV		"dodatek č.1 - změnový list č.13"-1		-1.000		
	VV		Mezisoučet		-1.000		
	VV		Součet		-2.000		
55	K	766.R.T.DP3.	Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 800/1970 mm s požární odolností EI30 DP3,C3	ks	4.000	35,614.86	142,459.44
	VV		"pavilon B"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.08"1		1.000		
	VV		"1.09"1		1.000		
	VV		"1.10"1		1.000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.08"1		1.000		
	VV		"2.10"1		1.000		
	VV		"2.12"1		1.000		
	VV		"2.14"1		1.000		
	VV		"3.NP"				
	VV		"3.09"1		1.000		
	VV		Mezisoučet		8.000		
	VV		"rozpočet"-3		-3.000		
	VV		Mezisoučet		-3.000		
	VV		"dodatek č.1 - změnový list č.13"-1		-1.000		
	VV		Mezisoučet		-1.000		
	VV		Součet		4.000		
56	K	766.R.T.DP4	Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 900/1970 mm s požární odolností EI30 DP3,C3	ks	-4.000	35,614.86	-142,459.44
	VV		"pavilon B"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.04"1		1.000		
	VV		"1.05"1		1.000		
	VV		"1.06"1		1.000		
	VV		"1.07"1		1.000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.04"1		1.000		
	VV		"2.05"1		1.000		
	VV		"2.06"1		1.000		
	VV		"2.07"1		1.000		
	VV		"2.11"1		1.000		
	VV		"3.NP"				
	VV		"3.04"1		1.000		
	VV		"3.05"1		1.000		
	VV		"3.06"1		1.000		
	VV		"3.07"1		1.000		
	VV		"3.08"1		1.000		
	VV		"3.10"1		1.000		
	VV		Mezisoučet		15.000		
	VV		"rozpočet"-19		-19.000		
	VV		Mezisoučet		-19.000		
	VV		Součet		-4.000		
59	K	998766202.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-174.200	2.00	-348.40
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				515.64
D	VRN9		Ostatní náklady				515.64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	257.822	2.00	515.64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

31 - ZL č. 31 - pavilon B - štuková omítka a malba v m.č.2.14

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16,038.52

HSV - Práce a dodávky HSV	11,085.84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10,971.97
997 - Přesun sutě	27.73
998 - Přesun hmot	86.14
PSV - Práce a dodávky PSV	4,638.20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4,638.20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	314.48
VRN9 - Ostatní náklady	314.48

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

31 - ZL č. 31 - pavilon B - štuková omítka a malba v m.č.2.14

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16,038.52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11,085.84
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10,971.97
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	61.950	51.65	3,199.72
	vv		"pavilon B"				
	vv		"m.č.2.14"((7,475+2,85)*2)*3		61.950		
	vv		Součet		61.950		
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	61.950	125.46	7,772.25
D	997		Přesun sutě				27.73
22	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.019	439.65	8.35
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.019	217.16	4.13
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0.076	9.46	0.72
	vv		4*0,019		0.076		
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0.019	764.85	14.53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				86.14
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.295	292.00	86.14
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4,638.20
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4,638.20
73	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61.950	24.27	1,503.53
	W		"pavilon B"				
	W		"m.č.2.14"((7,475+2,85)*2)*3		61.950		
	W		Součet		61.950		
74	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	61.950	14.86	920.58
75	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	61.950	35.74	2,214.09
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				314.48
	D	VRN9	Ostatní náklady				314.48
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	157.240	2.00	314.48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - ZL

Objekt:

32 - ZL č. 32 - pavilon A a B - kapotáž potrubí VZT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1,964.98

HSV - Práce a dodávky HSV	35,400.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35,400.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-37,326.45
766 - Konstrukce truhlářské	-37,326.45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-38.53
VRN9 - Ostatní náklady	-38.53

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - ZL

Objekt:

32 - ZL č. 32 - pavilon A a B - kapotáž potrubí VZT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1,964.98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35,400.00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35,400.00
157	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	30.000	1,180.00	35,400.00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-37,326.45
D	766		Konstrukce truhlářské				-37,326.45
156	K	766431821	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů "pavilon B"(3,8*12)	m2	45.600	168.00	7,660.80
	VV				45.600		
117	K	766432313	Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm "pavilon C" - 103,92	m2	-103.920	257.70	-26,780.18
	VV				-103.920		
118	M	611911.R	Prkna poplastovaná pro popínavé rostliny "pavilon C" - 103,92	m2	-103.920	325.56	-33,832.20
	VV				-103.920		
150	K	766432313	Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm "pavilon B"(3,35*12+3,8*12+3,8*8,2)	m2	116.960	257.70	30,140.59
	VV				116.960		
151	M	611911.R	Prkna poplastovaná pro popínavé rostliny	m2	116.960	325.56	38,077.50
134	K	766432313.1	Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 a š do 100 mm "pavilon B"-(3,35*12+3,8*8,2)	m2	-71.360	257.70	-18,389.47
	VV				-71.360		
135	M	611911.R.1	cementotřískové desky, nebo jiné s požár. odolností EI30 DP1	m2	-71.360	474.13	-33,833.92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-369.569	1.00	-369.57
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-38.53
	D	VRN9	Ostatní náklady				-38.53
3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	-19.264	2.00	-38.53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

33 - ZL č. 33 - pavilon B - dodávka a montáž pódia m.č.2.11 + kryt lamino u okna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51,599.56

PSV - Práce a dodávky PSV

50,587.80

762 - Konstrukce tesařské

50,587.80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,011.76

VRN9 - Ostatní náklady

1,011.76

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

33 - ZL č. 33 - pavilon B - dodávka a montáž pódia m.č.2.11 + kryt lamino u okna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51,599.56

D PSV Práce a dodávky PSV

50,587.80

D 762 Konstrukce tesařské

50,587.80

22	K	762000000	Dodávka a montáž rastru pod pódium	m	81.150	378.00	30,674.70
	VV		5,85*7		40.950		
	VV		2,01*20		40.200		
	VV		Součet		81.150		
24	K	762100000	Dodávka a montáž pódia	m2	11.759	1,145.50	13,469.93
25	K	762200000	Zhotovení zákrytu prostoru mezi okny, včetně parapetu	kus	1.000	5,144.40	5,144.40
20	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	423.053	3.07	1,298.77

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1,011.76

D VRN9 Ostatní náklady

1,011.76

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	505.878	2.00	1,011.76
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

34 - ZL č. 34 - nadstavba SOFTWARE čipového systému

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61,200.00

PSV - Práce a dodávky PSV

60,000.00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

60,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,200.00

VRN9 - Ostatní náklady

1,200.00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

34 - ZL č. 34 - nadstavba SOFTWARE čipového systému

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61,200.00

D PSV Práce a dodávky PSV

60,000.00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

60,000.00

1	K	91379032	Access Commander - PRO licence - nová instalace 1000/10	kpl	1.000	43,326.00	43,326.00
2	K	91379036	Access Commander - Add - on - Licence pro sledování docházky	kpl	1.000	16,674.00	16,674.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1,200.00

D VRN9 Ostatní náklady

1,200.00

3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	600.000	2.00	1,200.00
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

35 - ZL č. 35 - pavilon B - odečet protipožárních rolet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-315,970.95

PSV - Práce a dodávky PSV

-309,775.44

766 - Konstrukce truhlářské

-309,775.44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-6,195.51

VRN9 - Ostatní náklady

-6,195.51

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

35 - ZL č. 35 - pavilon B - odečet protipožárních rolet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-315,970.95

D PSV Práce a dodávky PSV

-309,775.44

D 766 Konstrukce truhlářské

-309,775.44

197	K	766.R.O2r	Požární roletový uzávěr - okno 2400x2100mm - EW 30 DP3	ks	-1.000	105,954.70	-105,954.70
196	K	766.R.O6r	Požární roletový uzávěr - okno 2400x2000mm - EW 30 DP3	ks	-2.000	101,910.37	-203,820.74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-6,195.51

D VRN9 Ostatní náklady

-6,195.51

3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	-3,097.754	2.00	-6,195.51
---	---	-----------	-----------------------	---	------------	------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

36 - ZL č. 36- krček E - změna podlah

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-391,983.55

PSV - Práce a dodávky PSV

-384,297.60

771 - Podlahy z dlaždic

900,338.77

777 - Podlahy lité

-1,284,636.37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-7,685.95

VRN9 - Ostatní náklady

-7,685.95

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

36 - ZL č. 36- krček E - změna podlah

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-391,983.55

D PSV Práce a dodávky PSV

-384,297.60

D 771 Podlahy z dlaždic

900,338.77

66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	479.858	46.07	22,107.06
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	-----------

W			"101"44,4		44.400		
W			"102"176,6		176.600		
W			"103"11,7		11.700		
W			"104+105b"106,1+82,5		188.600		
W			"105"33,6		33.600		
W			"106"17,04		17.040		
W			"schody stupně na výšku"				
W			(2,245*0,151*10)		3.390		
W			(2,295*0,15623*9)		3.227		
W			(2,39*0,16725*2)		0.799		
W			(1,500*0,16725*2)		0.502		
W			Součet		479.858		

0	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	479.858	69.10	33,158.19
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W			"101"44,4		44.400		
W			"102"176,6		176.600		
W			"103"11,7		11.700		
W			"104+105b"106,1+82,5		188.600		
W			"105"33,6		33.600		
W			"106"17,04		17.040		
W			"schody stupně na výšku"				
W			(2,245*0,151*10)		3.390		
W			(2,295*0,15623*9)		3.227		
W			(2,39*0,16725*2)		0.799		
W			(1,500*0,16725*2)		0.502		
W			Součet		479.858		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	479.858	221.93	106,494.89
	VV		"101"44,4		44.400		
	VV		"102"176,6		176.600		
	VV		"103"11,7		11.700		
	VV		"104+105b"106,1+82,5		188.600		
	VV		"105"33,6		33.600		
	VV		"106"17,04		17.040		
	VV		"schody stupně na výšku"				
	VV		(2,245*0,151*10)		3.390		
	VV		(2,295*0,15623*9)		3.227		
	VV		(2,39*0,16725*2)		0.799		
	VV		(1,500*0,16725*2)		0.502		
	VV		Součet		479.858		
70	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	269.580	124.63	33,597.76
	VV		"101"((7+5,73)*2)-(1,5*4+0,7+1,8)		16.960		
	VV		"102"(31,01+5,76+19,05+0,6+2,96+2,39+0,35+8,39+3,5)-(1,5*4+0,8+1,3)		65.910		
	VV		((1,5+0,35)*2)*3+((1,4+0,35)*2)+((1+0,35)*2)		17.300		
	VV		"103"((4,7+2,3)*2)-0,8		13.200		
	VV		"104"(((10,25+6,35)*2)+((2,76+3,55)*2)+((2,5+3,5)*2))-1,6*3+1,5*3+1,8+2,3)		44.420		
	VV		"105a"((13,73+2,25)*2)-(0,9+3+1,6)		26.460		
	VV		"105b"(11,25+10,35+2,595+11,475+2,5+3,6+3,5+23,16+7,8+2,3)-(1,6*3+1,5+1,2+0,9)		70.130		
	VV		"106"((4,8+3,55)*2)-1,5		15.200		
	VV		Součet		269.580		
71	M	5976127.R	sokl-dlažba keramická slinutá do interiéru v. 100 mm	m	296.538	127.93	37,936.11
	VV		269,58*1,1		296.538		
	VV		Součet		296.538		
71	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	479.858	595.09	285,558.70
	VV		"101"44,4		44.400		
	VV		"102"176,6		176.600		
	VV		"103"11,7		11.700		
	VV		"104+105b"106,1+82,5		188.600		
	VV		"105"33,6		33.600		
	VV		"106"17,04		17.040		
	VV		"schody stupně na výšku"				
	VV		(2,245*0,151*10)		3.390		
	VV		(2,295*0,15623*9)		3.227		
	VV		(2,39*0,16725*2)		0.799		
	VV		(1,500*0,16725*2)		0.502		
	VV		Součet		479.858		
72	M	5976101.R.1	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2 R10 (protiskluznost 18°)	m2	527.844	701.57	370,319.52
	VV		479,858*1,1		527.844		
74	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	17.345	643.79	11,166.54
	D	777	Podlahy lité				-1,284,636.37
55	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	-479.858	50.33	-24,151.25
	VV		"101"-44,4		-44.400		
	VV		"102"-176,6		-176.600		
	VV		"103"-11,7		-11.700		
	VV		"104"-188,6		-188.600		
	VV		"105"-33,6		-33.600		
	VV		"106"-17,04		-17.040		
	VV		"schody stupně na výšku"				
	VV		-(2,245*0,151*10)		-3.390		
	VV		-(2,295*0,15623*9)		-3.227		
	VV		-(2,39*0,16725*2)		-0.799		
	VV		-(1,500*0,16725*2)		-0.502		
	VV		Součet		-479.858		
56	K	777111141.1	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	-479.858	132.06	-63,370.05
	VV		"101"-44,4		-44.400		
	VV		"102"-176,6		-176.600		
	VV		"103"-11,7		-11.700		
	VV		"104"-188,6		-188.600		
	VV		"105"-33,6		-33.600		
	VV		"106"-17,04		-17.040		
	VV		"schody stupně na výšku"				
	VV		-(2,245*0,151*10)		-3.390		
	VV		-(2,295*0,15623*9)		-3.227		
	VV		-(2,39*0,16725*2)		-0.799		
	VV		-(1,500*0,16725*2)		-0.502		
	VV		Součet		-479.858		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	7771211.R.3	Vyrovnání podkladu podlah pružná pryskyřice na PU bázi s vloženou sklo vláknitou rohoží a další vrstva pryskyřice s přesypem křemičitého písku	m2	-239.929	482.84	-115,847.32
	vv		-(479,858*0,5)		-239.929		
58	K	7771311.R.2	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem + vyrovnávky z plast-betonu v místech poškození	m2	-479.858	235.23	-112,877.00
	vv		"101"-44,4		-44.400		
	vv		"102"-176,6		-176.600		
	vv		"103"-11,7		-11.700		
	vv		"104"-188,6		-188.600		
	vv		"105"-33,6		-33.600		
	vv		"106"-17,04		-17.040		
	vv		"schody stupně na výšku"				
	vv		-(2,245*0,151*10)		-3.390		
	vv		-(2,295*0,15623*9)		-3.227		
	vv		-(2,39*0,16725*2)		-0.799		
	vv		-(1,500*0,16725*2)		-0.502		
	vv		Součet		-479.858		
59	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	-479.858	1,155.54	-554,495.11
	vv		"101"-44,4		-44.400		
	vv		"102"-176,6		-176.600		
	vv		"103"-11,7		-11.700		
	vv		"104"-188,6		-188.600		
	vv		"105"-33,6		-33.600		
	vv		"106"-17,04		-17.040		
	vv		"schody stupně na výšku"				
	vv		-(2,245*0,151*10)		-3.390		
	vv		-(2,295*0,15623*9)		-3.227		
	vv		-(2,39*0,16725*2)		-0.799		
	vv		-(1,500*0,16725*2)		-0.502		
	vv		Součet		-479.858		
60	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	-959.716	198.91	-190,897.11
	vv		-(479,858*2)		-959.716		
61	K	777622.R	Příplatek za provádění litých podlah na schodišti včetně fabionů a rohů	m2	-22.338	412.69	-9,218.67
	vv		-(6,06+5,96+1,5+0,9)		-14.420		
	vv		"schody stupně na výšku"				
	vv		-(2,245*0,151*10)		-3.390		
	vv		-(2,295*0,15623*9)		-3.227		
	vv		-(2,39*0,16725*2)		-0.799		
	vv		-(1,5*0,16725*2)		-0.502		
	vv		Součet		-22.338		
62	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy	m2	-479.858	263.29	-126,341.81
	vv		"101"-44,4		-44.400		
	vv		"102"-176,6		-176.600		
	vv		"103"-11,7		-11.700		
	vv		"104"-188,6		-188.600		
	vv		"105"-33,6		-33.600		
	vv		"106"-17,04		-17.040		
	vv		"schody stupně na výšku"				
	vv		-(2,245*0,151*10)		-3.390		
	vv		-(2,295*0,15623*9)		-3.227		
	vv		-(2,39*0,16725*2)		-0.799		
	vv		-(1,500*0,16725*2)		-0.502		
	vv		Součet		-479.858		
63	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-278.690	275.40	-76,751.23
	vv		"101"-(27,45-1,5*5)		-19.950		
	vv		"102"-(104,48-1,5*4-0,9)		-97.580		
	vv		"103"-(14,74-0,9)		-13.840		
	vv		"104"-(114,22-(1,5*5+2,3+0,9))		-103.520		
	vv		"105"-(32,6-1,5-0,9-1,6)		-28.600		
	vv		"106"-(16,7-1,5)		-15.200		
	vv		Součet		-278.690		
64	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-17.497	610.78	-10,686.82
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-7,685.95
D	VRN9		Ostatní náklady				-7,685.95
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	-3,842.976	2.00	-7,685.95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

37 - ZL č. 37 - krček E - změna vnitřní dveře

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46,145.29

PSV - Práce a dodávky PSV

45,240.48

766 - Konstrukce truhlářské

45,240.48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

904.81

VRN9 - Ostatní náklady

904.81

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

37 - ZL č. 37 - krček E - změna vnitřní dveře

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46,145.29

D PSV Práce a dodávky PSV

45,240.48

D 766 Konstrukce truhlářské

45,240.48

47	K	766.EW15DP1	Vnitřní dveře 900 x 1970 mm pravé plně hladké EI EW30DP3, včetně obložkové zárubně a el.otevirače BEFO 118 F	ks	1.000	43,713.00	43,713.00
----	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

WV "rozpočet"0 0.000

WV "skutečnost"1 1.000

WV Součet 1.000

48	K	766.t	Dodávka a montáž těsnění pro obložkovou zárubeň	ks	1.000	360.00	360.00
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------

WV "rozpočet"0 0.000

WV "skutečnost"1 1.000

WV Součet 1.000

49	K	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	1.773	142.00	251.77
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

WV 0,9*1,97 1.773

61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1.000	28.64	28.64
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

167	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	443.534	2.00	887.07
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

904.81

D VRN9 Ostatní náklady

904.81

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	452.405	2.00	904.81
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.1 - pavilon A - oprava tepelných izolací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21,897.36

PSV - Práce a dodávky PSV

21,468.00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21,468.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

429.36

VRN9 - Ostatní náklady

429.36

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.1 - pavilon A - oprava tepelných izolací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21,897.36

D PSV

Práce a dodávky PSV

21,468.00

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21,468.00

0	K	733000001	Tepelná izolace potrubí Mirelon Polar 42/20	m	58.000	228.00	13,224.00
0	K	733000002	Tepelná izolace potrubí Mirelon Polar 35/20	m	26.000	212.40	5,522.40
0	K	733000003	Tepelná izolace potrubí Mirelon Polar 28/20	m	14.000	194.40	2,721.60

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

429.36

D VRN9

Ostatní náklady

429.36

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	214.680	2.00	429.36
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.2 - pavilon B - oprava tepelných izolací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35,092.08

PSV - Práce a dodávky PSV

34,404.00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

34,404.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

688.08

VRN9 - Ostatní náklady

688.08

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.2 - pavilon B - oprava tepelných izolací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35,092.08

D PSV Práce a dodávky PSV

34,404.00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

34,404.00

0	K	733000001	Tepelná izolace potrubí Mirelon Polar 42/20	m	116.000	228.00	26,448.00
0	K	733000002	Tepelná izolace potrubí Mirelon Polar 35/20	m	10.000	212.40	2,124.00
0	K	733000003	Tepelná izolace potrubí Mirelon Polar 28/20	m	28.000	194.40	5,443.20
0	K	733000004	Tepelná izolace potrubí Mirelon Polar 18/20	m	2.000	194.40	388.80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

688.08

D VRN9 Ostatní náklady

688.08

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	344.040	2.00	688.08
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.3 - pavilon B - posunutí hydrantu ve 3.NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5,667.12

PSV - Práce a dodávky PSV

5,556.00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5,556.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

111.12

VRN9 - Ostatní náklady

111.12

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.3 - pavilon B - posunutí hydrantu ve 3.NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5,667.12

D PSV Práce a dodávky PSV

5,556.00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5,556.00

39	K	722130233.1	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 vč. kotvení a tvarovek	m	8.000	594.16	4,753.28
52	K	722290226.1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	8.000	53.61	428.88
53	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8.000	46.73	373.84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

111.12

D VRN9 Ostatní náklady

111.12

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	55.560	2.00	111.12
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.4 - tlaková zkouška a revize plynovodu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN9 - Ostatní náklady

0.00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.4 - tlaková zkouška a revize plynovodu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D PSV Práce a dodávky PSV

0.00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0.00

1	K	723000001	Úřední tlaková zkouška domovního plynovodu	kpl	1.000	0.00	0.00
2	K	723000002	Revize plynovodu výchozí	kpl	1.000	0.00	0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

D VRN9 Ostatní náklady

0.00

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	38.640	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.5 - krček E - demontáž radiátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29,865.96

PSV - Práce a dodávky PSV

20,967.48

730.3 - Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu

3,438.08

730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

7,147.80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4,717.60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5,664.00

OST - Ostatní

8,312.87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

585.61

VRN9 - Ostatní náklady

585.61

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.5 - krček E - demontáž radiátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29,865.96

D PSV Práce a dodávky PSV

20,967.48

D 730.3 Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu

3,438.08

1	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	8.000	429.76	3,438.08
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

7,147.80

5	K	73000001D	Demontáž a montáže otopných těles		4.000	1,786.95	7,147.80
---	---	-----------	-----------------------------------	--	-------	----------	----------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4,717.60

11	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	8.000	225.00	1,800.00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

12	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	24.000	55.90	1,341.60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

13	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	8.000	197.00	1,576.00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

5,664.00

14	K	735000000	Demontáž krytu radiátoru	kus	4.000	210.00	840.00
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

15	K	735000001	Montáž krytu radiátoru včetně vrtání do dlažby	kus	4.000	906.00	3,624.00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	735000002	Demontáž stojánkových konzol	kus	8.000	150.00	1,200.00
D OST			Ostatní				8,312.87
8	K	230170.R.1	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	8.000	33.95	271.60
10	K	OST2	Spojovací a kotevní materiál	%	1.000	3,127.16	3,127.16
33	K	OST6	Vypouštění, napuštění vody do otopných těles	soubor	1.000	4,914.11	4,914.11
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				585.61
D VRN9			Ostatní náklady				585.61
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	292.804	2.00	585.61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.6 - krček E - bazén - otočení radiátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27,891.19

PSV - Práce a dodávky PSV

21,445.64

730.3 - Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu

11,355.84

730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

7,147.80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1,118.00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1,824.00

OST - Ostatní

5,898.66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

546.89

VRN9 - Ostatní náklady

546.89

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.6 - krček E - bazén - otočení radiátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27,891.19

D PSV Práce a dodávky PSV

21,445.64

D 730.3 Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu

11,355.84

1	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	9.000	429.76	3,867.84
34	K	730000100	Montáž stávajícího potrubí	m	20.000	374.40	7,488.00

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

7,147.80

5	K	73000001D	Demontáž a montáže otopných těles		4.000	1,786.95	7,147.80
---	---	-----------	-----------------------------------	--	-------	----------	----------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1,118.00

12	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	20.000	55.90	1,118.00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

1,824.00

35	K	735000003	Demontáž držáků pro deskové radiátory	kus	8.000	66.00	528.00
36	K	735000004	Konzole pro deskové radiátory	kus	8.000	162.00	1,296.00

D OST Ostatní

5,898.66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	230170.R.1	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	29.000	33.95	984.55
33	K	OST6	Vypouštění, napuštění vody do otopných těles	soubor	1.000	4,914.11	4,914.11
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				546.89
	D	VRN9	Ostatní náklady				546.89
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	273.443	2.00	546.89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.7 - pavilon A a B - změny kuchyněk a učebna chemie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10,146.86

PSV - Práce a dodávky PSV

9,947.90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9,947.90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

198.96

VRN9 - Ostatní náklady

198.96

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.7 - pavilon A a B - změny kuchyněk a učebna chemie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10,146.86

D PSV Práce a dodávky PSV

9,947.90

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9,947.90

1	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2.000	31.20	62.40
2	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	kus	1.000	108.00	108.00
5	M	551000	Kombinovaný ventil rohový 1/2"x3/8"x3/4", chrom	kus	1.000	662.40	662.40
6	K	722000001	Připojení pračky	kpl	1.000	495.00	495.00
7	K	722000002	Vysekání, demontáž a zaslepení pračkového sifonu	kpl	1.000	546.00	546.00
8	K	722000003	Připojení dřezových baterií	kpl	11.000	258.00	2,838.00
9	K	722000004	Napojení dřezových zápachových uzávěrek	kpl	11.000	246.00	2,706.00
10	K	722000005	Posunutí a úprava odpadu v učebně chemie	kpl	1.000	1,674.50	1,674.50
11	M	551001	Přívodní hadička 101/40, M3/8"xM3/8", 400mm, PN10, opletená, nerez	kus	5.000	72.00	360.00
12	M	551002	Přívodní hadička 101/150, M3/8"xM3/8", 1500mm, PN10, opletená, nerez	kus	1.000	145.20	145.20
13	M	551003	HT PLUS HTB koleno odpadní DN50	kus	10.000	13.20	132.00
14	M	551004	HT PLUS HTR redukce krátká DN50/40	kus	7.000	13.20	92.40
15	M	551005	HT PLUS HTEM trubka odpadní DN40, 250mm, s hrdlem, PP, šedá	kus	7.000	18.00	126.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				198.96
D	VRN9		Ostatní náklady				198.96
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	99.479	2.00	198.96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.8 - pavilon B - přesunutí radiátoru m.č.1.13

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3,319.30

PSV - Práce a dodávky PSV

3,186.32

730.3 - Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu

859.52

730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

1,786.95

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

83.85

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

456.00

OST - Ostatní

67.90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65.08

VRN9 - Ostatní náklady

65.08

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.8 - pavilon B - přesunutí radiátoru m.č.1.13

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3,319.30

D PSV Práce a dodávky PSV

3,186.32

D 730.3 Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu

859.52

1	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	2.000	429.76	859.52
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

1,786.95

5	K	73000001D	Demontáž a montáže otopných těles		1.000	1,786.95	1,786.95
---	---	-----------	-----------------------------------	--	-------	----------	----------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

83.85

12	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	1.500	55.90	83.85
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

456.00

35	K	735000003	Demontáž držáků pro deskové radiátory	kus	2.000	66.00	132.00
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-------	--------

36	K	735000004	Konzole pro deskové radiátory	kus	2.000	162.00	324.00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

D OST Ostatní

67.90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	230170.R.1	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	2.000	33.95	67.90
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				65.08
	D	VRN9	Ostatní náklady				65.08
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	32.542	2.00	65.08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.9 - krček E - demontáž radiátoru vstupní vestibul

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,822.69

PSV - Práce a dodávky PSV

1,786.95

730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

1,786.95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35.74

VRN9 - Ostatní náklady

35.74

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.9 - krček E - demontáž radiátoru vstupní vestibul

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1,822.69

D PSV Práce a dodávky PSV

1,786.95

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství

1,786.95

5	K	73000001D	Demontáž a montáže otopných těles		1.000	1,786.95	1,786.95
---	---	-----------	-----------------------------------	--	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

35.74

D VRN9 Ostatní náklady

35.74

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	17.870	2.00	35.74
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.10 - krček E - izolace Cu potrubí chodba

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63,138.82

PSV - Práce a dodávky PSV

61,900.80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

61,900.80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,238.02

VRN9 - Ostatní náklady

1,238.02

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.10 - krček E - izolace Cu potrubí chodba

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63,138.82

D PSV Práce a dodávky PSV

61,900.80

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

61,900.80

1	K	733000100	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 28/30	m	43.000	302.40	13,003.20
2	K	733000101	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 22/30	m	143.000	290.40	41,527.20
3	K	733000102	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 15/20	m	37.000	199.20	7,370.40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1,238.02

D VRN9 Ostatní náklady

1,238.02

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	619.008	2.00	1,238.02
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.11 - krčec E - nová izolace ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89,164.73

PSV - Práce a dodávky PSV

87,416.40

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

87,416.40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,748.33

VRN9 - Ostatní náklady

1,748.33

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.11 - krčec E - nová izolace ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89,164.73

D PSV Práce a dodávky PSV

87,416.40

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

87,416.40

4	K	733000103	Demontáž tepelné izolace Tubolit	m	248.000	33.60	8,332.80
5	K	733000104	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 35/40	m	74.000	362.40	26,817.60
6	K	733000105	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 42/40	m	107.000	372.00	39,804.00
7	K	733000106	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 54/40	m	31.000	402.00	12,462.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1,748.33

D VRN9 Ostatní náklady

1,748.33

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	874.164	2.00	1,748.33
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.12 - výměna netěsných radiátorů a nefunkčních šroubení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21,908.80

PSV - Práce a dodávky PSV

16,565.11

734 - Ústřední vytápění - armatury

940.80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

15,624.31

OST - Ostatní

4,914.11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

429.58

VRN9 - Ostatní náklady

429.58

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.12 - výměna netěsných radiátorů a nefunkčních šroubení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21,908.80

D PSV Práce a dodávky PSV

16,565.11

D 734 Ústřední vytápění - armatury

940.80

39	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	2.000	120.00	240.00
40	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	2.000	108.00	216.00
42	M	GCM1	Regulační a uzavíratelné šroubení DN15	kus	2.000	242.40	484.80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

15,624.31

5	K	73000001D	Demontáž a montáže otopných těles		2.000	1,786.95	3,573.90
37	M	KRD.22060120500010	RADIK KLASIK 22-0600/1200	kus	1.000	5,940.01	5,940.01
38	M	KRD.22050140500010	RADIK KLASIK 22-0500/1400	kus	1.000	6,110.40	6,110.40

D OST Ostatní

4,914.11

33	K	OST6	Vypouštění, napuštění vody do otopných těles	soubor	1.000	4,914.11	4,914.11
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

429.58

D VRN9 Ostatní náklady

429.58

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	214.792	2.00	429.58
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.13 - dodávka a montáž madel pro imobil

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9,660.22

PSV - Práce a dodávky PSV

9,470.80

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

9,470.80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

189.42

VRN9 - Ostatní náklady

189.42

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.13 - dodávka a montáž madel pro imobil

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9,660.22

D PSV Práce a dodávky PSV

9,470.80

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

9,470.80

56	K	725000000	Montáž imobilního madla ostatní typ	kus	3.000	399.00	1,197.00
57	M	5511	AZP BRNO REHA madlo 500mm, bílá	kus	1.000	865.00	865.00
58	M	5512	AZP BRNO REHA sklopné madlo 813mm, bílá	kus	1.000	2,136.00	2,136.00
59	M	5513	AZP BRNO REHA pevné madlo 813mm, bílá	kus	1.000	1,936.80	1,936.80
60	M	5514	AZP BRNO REHA zrcadlo 40x60cm	kus	1.000	3,336.00	3,336.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

189.42

D VRN9 Ostatní náklady

189.42

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	94.708	2.00	189.42
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.14 - krček E - montáž krytů radiátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6,899.28

PSV - Práce a dodávky PSV

5,664.00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5,664.00

OST - Ostatní

1,100.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135.28

VRN9 - Ostatní náklady

135.28

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.14 - krček E - montáž krytů radiátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6,899.28

D PSV Práce a dodávky PSV

5,664.00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

5,664.00

14	K	735000000	Demontáž krytu radiátoru	kus	4.000	210.00	840.00
15	K	735000001	Montáž krytu radiátoru včetně vrtání do dlažby	kus	4.000	906.00	3,624.00
16	K	735000002	Demontáž stojánkových konzol	kus	8.000	150.00	1,200.00

D OST Ostatní

1,100.00

33	K	OST6	Vypouštění, napuštění vody do otopných těles	soubor	1.000	1,100.00	1,100.00
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

135.28

D VRN9 Ostatní náklady

135.28

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	67.640	2.00	135.28
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.15 - krček E - změna izolace ÚT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6,888.37

PSV - Práce a dodávky PSV

6,753.30

730.4 - Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže a příslušenství

-4,322.70

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11,076.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135.07

VRN9 - Ostatní náklady

135.07

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.15 - krček E - změna izolace ÚT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6,888.37

D PSV Práce a dodávky PSV

6,753.30

D 730.4 Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže a příslušenství

-4,322.70

3	K	7338112D1	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 13 mm s vnitřním průměrem 15 mm	m	-26.000	102.75	-2,671.50
4	K	7338112D2	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm s vnitřním průměrem 18 mm	m	-12.000	137.60	-1,651.20

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11,076.00

3	K	733000102	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 15/20	m	26.000	199.20	5,179.20
5	K	733000106	Tepelná izolace potrubí Rockwool Als 18/20	m	26.000	226.80	5,896.80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

135.07

D VRN9 Ostatní náklady

135.07

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	67.533	2.00	135.07
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.16 - pavilon B - úprava vody a kanalizace m.č.2.11

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4,845.95

PSV - Práce a dodávky PSV

4,750.93

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2,383.51

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2,367.42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95.02

VRN9 - Ostatní náklady

95.02

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.16 - pavilon B - úprava vody a kanalizace m.č.2.11

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4,845.95

D PSV Práce a dodávky PSV

4,750.93

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2,383.51

4	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP DN 110	m	1.000	720.13	720.13
7	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1.000	90.24	90.24
11	K	K1	Napojení nového odpadního potrubí na stávající svodné potrubí	ks	1.000	1,524.00	1,524.00
13	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	1.000	49.14	49.14

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2,367.42

14	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	1.000	66.74	66.74
20	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm, vč. kotvení, tvarovek	m	1.000	336.84	336.84
39	K	725813111R	Ventil rohový G 1/2"	soubor	2.000	253.75	507.50
1	K	v1	Napojení na stávající vodovod	ks	1.000	1,356.00	1,356.00
41	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	1.000	53.61	53.61
42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1.000	46.73	46.73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

95.02

D VRN9 Ostatní náklady

95.02

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	47.509	2.00	95.02
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.17 - pavilon A a B - odpočet dřezů a baterií

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10,328.28

PSV - Práce a dodávky PSV

-10,125.76

725-A - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-7,104.92

725-B - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3,020.84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-202.52

VRN9 - Ostatní náklady

-202.52

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

38 - ZL č. 38- změny ZTI a ÚT

Soupis:

38.17 - pavilon A a B - odpočet dřezů a baterií

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10,328.28

D PSV Práce a dodávky PSV

-10,125.76

D 725-A Zdravotechnika - zařizovací předměty

-7,104.92

63	M	55231080R	D - dřez nerez vestavný matný	kus	-2.000	1,393.82	-2,787.64
64	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-2.000	902.41	-1,804.82
65	K	725821325R	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým	soubor	-2.000	1,256.23	-2,512.46

D 725-B Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3,020.84

49	M	55231080R.1	D - dřez nerez vestavný matný s odkapovou plochou	kus	-1.000	1,764.61	-1,764.61
51	K	725821325R.1	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým ústím	soubor	-1.000	1,256.23	-1,256.23

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-202.52

D VRN9 Ostatní náklady

-202.52

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	-101.258	2.00	-202.52
---	---	-----------	-----------------------	---	----------	------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.1 - pavilon A a B - nouzové osvětelní únikového schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138,222.79

PSV - Práce a dodávky PSV

135,512.54

741 - Elektroinstalace - silnoproud

135,512.54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2,710.25

VRN9 - Ostatní náklady

2,710.25

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.1 - pavilon A a B - nouzové osvětelní únikového schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

138,222.79

D PSV Práce a dodávky PSV

135,512.54

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

135,512.54

0	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	100.000	47.30	4,730.00
0	M	FRKR	trubka pevná 320N HF 1525/3m bezhalogenová, včetně přichytek	m	100.000	71.64	7,164.00
0	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	226.000	58.60	13,243.60
0	M	3411	kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V J 3x1,5 P60-R, bezhalogenový	m	226.000	39.60	8,949.60
VV 196,521739130435*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					226.000		
10	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2.000	123.91	247.82
11	M	35822107c	jistič 1pólový-charakteristika C 6A	kus	2.000	121.05	242.10
12	M	r1	Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely	ks	3.000	938.74	2,816.22
0	K	741372067	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	18.000	443.00	7,974.00
0	M	000000002	Přisazené LED svítidlo, BR SB2KO375V2/NDSMNZ, 27W, 3000lm, nouzový modul, mikrovlnný senzor	kus	15.000	4,680.00	70,200.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	000000003	Přisazené LED svítidlo, BRSEB3KO375V2/ND/PIR, 27W, 3000lm, mikrovlnný senzor	kus	3.000	1,512.00	4,536.00
0	K	741372161	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stropní nouzové bez piktogramu	kus	6.000	689.00	4,134.00
0	M	000000001	N1 - LED svítidlo nouzové, vestavné, LOVATO P,3W, 350lm, IP41, 1	kus	6.000	1,879.20	11,275.20
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2,710.25
D	VRN9		Ostatní náklady				2,710.25
13	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	1,355.125	2.00	2,710.25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.2 - pavilon A a B - doplnění zásuvek na chodbě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4,131.51

PSV - Práce a dodávky PSV

4,050.50

03 - Zásuvky

334.38

04 - Ostatní

1,418.08

05 - Kabely

1,878.08

8 - Kabely

75.56

741 - Elektroinstalace - silnoproud

344.40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81.01

VRN9 - Ostatní náklady

81.01

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.2 - pavilon A a B - doplnění zásuvek na chodbě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4,131.51

D PSV Práce a dodávky PSV

4,050.50

D 03 Zásuvky

334.38

30	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2.000	85.61	171.22
31	M	ABB.0002472.U RS	zásuvka 1násobná 16A Swing	kus	2.000	81.58	163.16

D 04 Ostatní

1,418.08

53	K	R	Montáž instalační krabice	kus	4.000	85.43	341.72
0	M	345R	krabice lištová LK 80x28	kus	2.000	32.22	64.44
0	M	345R2	krabice nástěnná 85x85	kus	2.000	15.96	31.92
0	K	R3	Stavební přípomocce, demontáž podhledu	kpl	1.000	980.00	980.00

D 05 Kabely

1,878.08

61	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	12.000	29.29	351.48
64	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m	12.000	20.55	246.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	R4	Úprava stávajícího kabelového rozvodu - přerušení, napojení	kpl	1.000	1,280.00	1,280.00
	D	8	Kabely				75.56
178	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	4.000	18.89	75.56
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				344.40
0	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	4.000	86.10	344.40
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				81.01
	D	VRN9	Ostatní náklady				81.01
13	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	40.505	2.00	81.01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.3 - pavilon A - přesun žaluziových ovladačů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3,664.64

PSV - Práce a dodávky PSV

3,592.78

04 - Ostatní

3,038.40

8 - Kably

37.78

741 - Elektroinstalace - silnoproud

516.60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

71.86

VRN9 - Ostatní náklady

71.86

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.3 - pavilon A - přesun žaluziových ovladačů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3,664.64

D PSV

Práce a dodávky PSV

3,592.78

D 04

Ostatní

3,038.40

53	K	R	Montáž instalační krabice	kus	4.000	85.43	341.72
0	M	345R	krabice lištová LK 80x28	kus	4.000	32.22	128.88
0	M	345R3	kryt zaslepovací s upevňovacím třmenem	kus	4.000	52.15	208.60
0	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	2.000	44.60	89.20
0	K	R6	Demontáž, přesun a následná montáž žaluziových ovladačů, nastavení	kpl	1.000	1,590.00	1,590.00
0	K	R7	Nastavení žaluziových ovladačů	kpl	1.000	680.00	680.00

D 8

Kably

37.78

178	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	2.000	18.89	37.78
-----	---	----------	--	---	-------	-------	-------

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

516.60

0	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	6.000	86.10	516.60
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

71.86

D VRN9

Ostatní náklady

71.86

13	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	35.928	2.00	71.86
----	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.4 - pavilon A - doplnění přepínače a zásuvky pro pec

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,983.96

PSV - Práce a dodávky PSV

1,945.06

03 - Zásuvky

167.19

04 - Ostatní

117.65

05 - Kabely

125.22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1,535.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38.90

VRN9 - Ostatní náklady

38.90

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.4 - pavilon A - doplnění přepínače a zásuvky pro pec

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1,983.96

D PSV Práce a dodávky PSV

1,945.06

D 03 Zásuvky

167.19

30	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1.000	85.61	85.61
31	M	ABB.0002472.U RS	zásuvka 1násobná 16A Swing	kus	1.000	81.58	81.58

D 04 Ostatní

117.65

53	K	R	Montáž instalační krabice	kus	1.000	85.43	85.43
0	M	345R	krabice lištová LK 80x28	kus	1.000	32.22	32.22

D 05 Kabely

125.22

61	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	3.000	29.29	87.87
62	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	3.000	12.45	37.35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1,535.00

0	K	741310402	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1.000	355.00	355.00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	1.000	1,180.00	1,180.00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				38.90
	D	VRN9	Ostatní náklady				38.90
13	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	19.451	2.00	38.90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.5 - pavilon A a B - osvětlení tabulí, posun svítidel na strop

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25,785.60

PSV - Práce a dodávky PSV

25,280.00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25,280.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

505.60

VRN9 - Ostatní náklady

505.60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.5 - pavilon A a B - osvětlení tabulí, posun svítidel na strop

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25,785.60

D PSV Práce a dodávky PSV

25,280.00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

25,280.00

0	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	32.000	568.00	18,176.00
0	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	32.000	222.00	7,104.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

505.60

D VRN9 Ostatní náklady

505.60

13	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	252.800	2.00	505.60
----	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.6 - pavilon A a B - nastavení regulátoru hlasitosti, přístupový systém, výměna jištění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29,728.62

PSV - Práce a dodávky PSV

29,145.71

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1,007.11

742 - Elektroinstalace - slaboproud

28,138.60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

582.91

VRN9 - Ostatní náklady

582.91

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

39 - ZL č. 39 - změny elektroinstalace

Soupis:

39.6 - pavilon A a B - nastavení regulátoru hlasitosti, přístupový systém, výměna jištění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29,728.62

D PSV Práce a dodávky PSV

29,145.71

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1,007.11

10	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1.000	123.91	123.91
0	M	358R7	jistič LTN-25C-3	kus	1.000	883.20	883.20

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

28,138.60

0	K	742R2	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	1.000	1,490.40	1,490.40
0	M	404R	externí čtečka pro přístupový systém	kus	1.000	9,277.20	9,277.20
0	K	742R	Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	29.000	599.00	17,371.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

582.91

D VRN9 Ostatní náklady

582.91

13	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	291.457	2.00	582.91
----	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
0

Objekt:
40 - ZL č. 40 - pavilon A, B a E - zámečnické kce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135,036.96

PSV - Práce a dodávky PSV

132,389.18

767-A-kapotáž VZT - Konstrukce zámečnické - pavilon A - ocelová kce pro kotvení kapotáže VZT na východ 74,018.54

767-A-schodiště - Konstrukce zámečnické - pavilon A - změna požárního schodiště -75,591.47

767-B-schodiště - Konstrukce zámečnické - pavilon B - změna základů požárního schodiště 108,792.38

767-E - Konstrukce zámečnické - pavilon E - změna délky fasádního žebříku 25,169.73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2,647.78

VRN9 - Ostatní náklady

2,647.78

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
0

Objekt:
40 - ZL č. 40 - pavilon A, B a E - zámečnické kce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135,036.96

D PSV Práce a dodávky PSV 132,389.18

D 767-A-kapotáž V Konstrukce zámečnické - pavilon A - ocelová kce pro kotvení kapotáže VZT na východn 74,018.54

200	K	767.R.OK.2	OK na fasádě výroba a povrchová úprava pozink	kg	309.700	119.68	37,064.90
201	K	767.R.2.1	Kotvení OK na fasádě k svislé nosné konstrukci	kpl	0.000	12,380.60	0.00
202	K	953965.R.2	Lepená kotva M12	kus	24.000	224.68	5,392.32
203	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	309.700	66.58	20,619.83
204	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm	t	0.206	30,447.11	6,272.10
205	M	13010518	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm	t	0.103	33,381.77	3,438.32
206	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0.023	33,565.18	772.00
207	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0.309	1,485.67	459.07

D 767-A-schodiště Konstrukce zámečnické - pavilon A - změna požárního schodiště -75,591.47

171	K	767.R.pož.schody	Požární schodiště pozinkované - dodávka a montáž vč. kotvení a nátěru + povrchová úprava pozink	kg	-4,513.000	119.68	-540,115.84
0	K	767.R.-změna	Požární schodiště pozinkované - změna dle požadavků objednatele	kpl	1.000	465,600.00	465,600.00
207	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0.724	1,485.67	-1,075.63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767-B-schodiště Konstrukce zámečnické - pavilon B - změna základů požárního schodiště							108,792.38
210	K	2.R.schodiště	Základové patky pro požární schodiště	m3	-3.400	7,304.55	-24,835.47
	vv		1,0*1,0*0,3		0.300		
	vv		0,5*0,5*0,5		0.125		
	vv		Mezisoučet		0.425		
	vv		-0,425*8		-3.400		
0	K	767.R.-změna základy	Základy pod stojky schodiště z HEB 240mm	kpl	1.000	132,264.00	132,264.00
193	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0.918	1,485.67	1,363.85
D 767-E Konstrukce zámečnické - pavilon E - změna délky fasádního žebříku							25,169.73
171	K	767.R.žebřík	Fasádní žebřík - délka 4m	ks	-1.000	33,014.94	-33,014.94
0	K	767.R.žebřík.	Fasádní žebřík - délka 7m	m	7.000	8,253.73	57,776.11
180	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	247.612	1.65	408.56
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2,647.78
D VRN9 Ostatní náklady							2,647.78
3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	1,323.892	2.00	2,647.78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

41 - ZL č. 41 - krček E - změny poklopy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

599.13

PSV - Práce a dodávky PSV

587.38

767 - Konstrukce zámečnické

587.38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11.75

VRN9 - Ostatní náklady

11.75

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

41 - ZL č. 41 - krček E - změny poklopy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

599.13

D PSV Práce a dodávky PSV

587.38

D 767 Konstrukce zámečnické

587.38

169	K	767.R.poklop z1	Poklop šachty z FeZn slzičkového plechu 650x950 mm	ks	-1.000	3,209.79	-3,209.79
170	K	767.R.poklop z4	Poklop šachty z FeZn slzičkového plechu 750x750 mm	ks	-2.000	3,209.79	-6,419.58
44	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 50 do 100 kg	kus	2.000	528.00	1,056.00
38	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	2.000	558.00	1,116.00
39	M	286000001	Poklop Aludeck 600 x900x/ AD69	kpl	1.000	8,071.99	8,071.99
180	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0.020	1,361.87	-27.24

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11.75

D VRN9 Ostatní náklady

11.75

3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	5.874	2.00	11.75
---	---	-----------	-----------------------	---	-------	------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

42 - ZL č. 42 - pavilon A - práce související se změnou požárního schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47,231.02

HSV - Práce a dodávky HSV

-40,145.27

1 - Zemní práce

-66,674.28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8,569.98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13,848.09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,027.00

997 - Přesun sutě

2,083.94

PSV - Práce a dodávky PSV

86,450.19

766 - Konstrukce truhlářské

4,412.72

767 - Konstrukce zámečnické

79,303.95

771 - Podlahy z dlaždic

41,066.05

776 - Podlahy povlakové

-39,258.51

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

925.98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

926.10

VRN9 - Ostatní náklady

926.10

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

42 - ZL č. 42 - pavilon A - práce související se změnou požárního schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47,231.02

D HSV

Práce a dodávky HSV

-40,145.27

D 1

Zemní práce

-66,674.28

1	K	132253103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	-60.000	438.55	-26,313.00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

vv odkopání terénu pro přístup do 1.PP

vv -60,0 -60.000

vv Součet -60.000

3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-60.000	138.66	-8,319.60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-60.000	15.70	-942.00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-108.000	287.96	-31,099.68
VV			-(60,000*1,8)				-108.000
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8,569.98
0	K	310238211	Zazdívkva otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1.013	8,460.00	8,569.98
VV			1,5*(2,4-0,9)*0,45		1.013		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13,848.09
217	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1.000	2,460.00	2,460.00
0	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4.622	1,050.00	4,853.10
VV			(1,97+0,8+1,97)*(0,1+0,125+0,1)		1.541		
VV			(1,97+0,8+1,97)*(0,1+0,45+0,1)		3.081		
VV			Součet		4.622		
28	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	2.250	866.64	1,949.94
VV			(2,4-0,9)*1,5		2.250		
29	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 180mm	m2	2.363	531.91	1,256.90
VV			2,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		2.363		
30	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	2.250	55.80	125.55
31	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	4.740	251.74	1,193.25
VV			(1,97+0,8+1,97)		4.740		
VV			Součet		4.740		
32	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	1.355	116.01	157.19
VV			4,74*0,260		1.232		
VV			1,232*1,1		1.355		
35	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	4.740	54.56	258.61
VV			(1,97+0,8+1,97)		4.740		
VV			Součet		4.740		
36	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	4.977	32.11	159.81
VV			(1,97+0,8+1,97)		4.740		
VV			Součet		4.740		
VV			4,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		4.977		
40	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	2.250	220.37	495.83
43	K	62215103.R.3	Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	2.250	28.94	65.12
44	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	2.250	379.30	853.43
11	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0.005	3,871.00	19.36
VV			0,9*0,05*0,1		0.005		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2,027.00
209	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	0.450	52.45	23.60
VV			0,9*(2-1,5)		0.450		
0	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	3.600	303.00	1,090.80
VV			1,5*2,4		3.600		
0	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0.338	2,700.00	912.60
VV			(2-1,5)*(2,4-0,9)*0,45		0.338		
D		997	Přesun sutě				2,083.94
75	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.834	439.65	366.67
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.834	217.16	181.11
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31.308	9.46	296.17
VV			7,827*4 "Přepočtené koeficientem množství"		31.308		
28	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0.250	2,971.34	742.84
VV			0,184+0,066		0.250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0.650	764.85	497.15
	VV		0,9-0,25		0.650		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86,450.19
D	766		Konstrukce truhlářské				4,412.72
0	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1.000	4,160.00	4,160.00
0	K	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	1.576	142.00	223.79
	VV		0,8*1,97		1.576		
61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1.000	28.64	28.64
62	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0.286	1.00	0.29
D	767		Konstrukce zámečnické				79,303.95
0	K	767000001	Dodávka a montáž únikové podlahy pro přízemí ocelového schodiště z ocelových plechů a roštů, včetně zábradlí	kpl	1.000	43,800.00	43,800.00
0	K	767000000	Dodávka a montáž únikového schodiště z ocelových profilů a pozinkovaných roštů	kpl	1.000	33,840.00	33,840.00
207	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1.120	1,485.67	1,663.95
D	771		Podlahy z dlaždic				41,066.05
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21.900	46.07	1,008.93
	VV		"01.13"21,9		21.900		
67	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	21.900	221.93	4,860.27
70	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	17.900	124.63	2,230.88
	VV		"01.13"(3,05+6,8)*2-(0,9*2)		17.900		
71	M	5976127.R	sokl-dlažba keramická slinutá do interiéru v. 100 mm	m	19.690	127.93	2,518.94
	VV		17,9*1,1		19.690		
	VV		Součet		19.690		
71	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	21.900	595.09	13,032.47
72	M	5976101.R.1	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2 R10 (protiskluznost 18°)	m2	24.090	701.57	16,900.82
	VV		21,9*1,1		24.090		
74	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0.798	643.79	513.74
D	776		Podlahy povlakové				-39,258.51
0	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákový podklad	m2	-21.900	252.00	-5,518.80
	VV		"pavilon A"				
	VV		"01.13"-21,9		-21.900		
	VV		Součet		-21.900		
0	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-21.900	477.00	-10,446.30
	VV		"vinyl"				
	VV		"pavilon A"				
	VV		"01.13"-21,9		-21.900		
	VV		Součet		-21.900		
181	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-21.900	232.02	-5,081.24
	VV		"pavilon A"				
	VV		"01.13"-21,9		-21.900		
	VV		Součet		-21.900		
229	M	28411140	podlahovina vinylová homogenní, tloušťka nášlapné vrstvy 2mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, protiskluznost R9	m2	-25.185	588.08	-14,810.79
	VV		-21,9*1,15		-25.185		
183	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-20.000	72.91	-1,458.20
	VV		"pavilon A"				
	VV		"01.13"-(((3,05+7,35)*2)-0,8)		-20.000		
	VV		Součet		-20.000		
184	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-23.460	72.82	-1,708.36
	VV		-20*1,15		-23.000		
	VV		-23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-23.460		
185	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0.411	571.34	-234.82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				925.98
101	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	18.300	14.86	271.94
		vv	(3,05+3,05)*3		18.300		
104	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	18.300	35.74	654.04
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				926.10
D		VRN9	Ostatní náklady				926.10
3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	463.049	2.00	926.10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

43 - ZL č. 43 - krček E - dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188,364.02

HSV - Práce a dodávky HSV	177,995.03
1 - Zemní práce	119,318.84
5 - Komunikace pozemní	4,185.91
721. - Zdravotechnika - dešťová kanalizace	54,490.28
PSV - Práce a dodávky PSV	6,675.58
764 - Konstrukce klempířské	6,675.58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3,693.41
VRN9 - Ostatní náklady	3,693.41

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

43 - ZL č. 43 - krček E - dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

188,364.02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				177,995.03
D	1		Zemní práce				119,318.84
21	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18.000	1,030.00	18,540.00
	vv		3*2*3		18.000		
22	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	29.574	1,530.00	45,248.22
	vv		"svody pavilon E - vsak - DN 160*(12,5+6,5)*0,6*1		11.400		
	vv		"svod rampa u pavilonu B - DN 110*23*0,6*0,83		11.454		
	vv		"svod schodiště u pavilonu A - DN 160*(8+8)*0,6*0,7		6.720		
	vv		Součet		29.574		
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18.960	302.00	5,725.92
	vv		(3*2*2)+6,96		18.960		
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	246.480	22.50	5,545.80
	vv		18,96*13		246.480		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29.574	15.70	464.31
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37.920	287.96	10,919.44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv 18,96*2		37.920		
24	K	919724121	Drenážní geosyntetikum jednostranně laminované geotextilií	m2	6.000	181.00	1,086.00
			vv 3*2		6.000		
3	K	7201K3	Zásyp potrubí vykopanou zeminou	m3	22.614	312.72	7,071.85
			vv "svody pavilon E - vsak - DN 160"(12,5+6,5)*0,6*0,8		9.120		
			vv "svod rampa u pavilonu B - DN 110"23*0,6*0,63		8.694		
			vv "svod schodiště u pavilonu A - DN 160"(8+8)*0,6*0,5		4.800		
			vv Součet		22.614		
2	K	7201K2	Písek pro obsyp a podsyp potrubí	m3	6.960	402.06	2,798.34
			vv "svody pavilon E - vsak - DN 160"(12,5+6,5)*0,6*0,2		2.280		
			vv "svod rampa u pavilonu B - DN 110"23*0,6*0,2		2.760		
			vv "svod schodiště u pavilonu A - DN 160"(8+8)*0,6*0,2		1.920		
			vv Součet		6.960		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18.000	113.72	2,046.96
18	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	24.000	828.00	19,872.00
			vv (3*2*2)*2		24.000		
	D	5	Komunikace pozemní				4,185.91
30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	4.000	220.00	880.00
31	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	4.000	122.00	488.00
56	K	56485111.R.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm ve spádu 1:16	m2	3.200	179.11	573.15
			vv 1,6*2		3.200		
60	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3.200	348.31	1,114.59
61	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní	m2	3.520	321.07	1,130.17
			vv 3,2*1,1		3.520		
	D	721.	Zdravotechnika - dešťová kanalizace				54,490.28
34	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	23.000	555.00	12,765.00
35	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	35.000	826.00	28,910.00
25	K	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	1.000	348.00	348.00
28	M	283000001	lapače střešních splavenin KV 110 černá	kus	1.000	367.08	367.08
27	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 160 ostatní typ	kus	3.000	415.00	1,245.00
29	M	283000002	lapače střešních splavenin, spodní, mřížka plast D160 černá	kus	3.000	1,122.00	3,366.00
62	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1.000	496.00	496.00
63	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	3.000	1,550.00	4,650.00
36	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	58.000	40.40	2,343.20
			vv 23+35		58.000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6,675.58
	D	764	Konstrukce klempířské				6,675.58
152	K	76451862.R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	7.000	949.18	6,644.26
153	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0.015	2,088.19	31.32
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3,693.41
	D	VRN9	Ostatní náklady				3,693.41
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	1,846.706	2.00	3,693.41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

44 - ZL č. 44 - pavilon A, B a krček E - protipožární ucpávky, gumové nájezdy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110,225.69

oddíl 7 - Úložný elektroinstalační materiál a pož. ucpávky	-28,173.50
PSV - Práce a dodávky PSV	130,938.70
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	0.00
727P - Protipožární ochrana	130,938.70
Ostatní - Ostatní	5,299.20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2,161.29
VRN9 - Ostatní náklady	2,161.29

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

0

Objekt:

44 - ZL č. 44 - pavilon A, B a krček E - protipožární ucpávky, gumové nájezdy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110,225.69

D	oddíl 7	Úložný elektroinstalační materiál a pož. ucpávky					-28,173.50
228	K	220990221	Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	ks	-15.000	1,717.90	-25,768.50
231	K	220990224	Soudal Firecyl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)	bal	-20.000	120.25	-2,405.00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					130,938.70
D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana					0.00
D	727P	Protipožární ochrana					130,938.70
0	K	727212101	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2.000	825.00	1,650.00
	W		"1.02"2		2.000		
	W		Součet		2.000		
0	K	727212102	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	7.000	872.00	6,104.00
	W		"1.02"1		1.000		
	W		"1.04"1		1.000		
	W		"1.13"1		1.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV		"1.24"4		4.000
			WV		Součet		7.000
0	K	727212103	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	9.000	930.00	8,370.00
			WV		"1.02"2		2.000
			WV		"1.04"1		1.000
			WV		"105b-102"4		4.000
			WV		"105b-104"2		2.000
			WV		Součet		9.000
0	K	727212104	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4.000	1,100.00	4,400.00
			WV		"1.02"4		4.000
			WV		Součet		4.000
0	K	727212105	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4.000	1,190.00	4,760.00
			WV		"1.02"4		4.000
			WV		Součet		4.000
0	K	727112002	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	16.000	1,670.00	26,720.00
			WV		"1.16"1		1.000
			WV		"1.33"3		3.000
			WV		"1.02"10		10.000
			WV		"1.04"2		2.000
			WV		Součet		16.000
0	K	727112003	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	6.000	2,120.00	12,720.00
			WV		"1.02"2		2.000
			WV		"104-105b"1		1.000
			WV		"105b-102"3		3.000
			WV		Součet		6.000
0	K	727112005	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 80 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	10.000	2,590.00	25,900.00
			WV		"1.03"8		8.000
			WV		"1.04"2		2.000
			WV		Součet		10.000
228	K	220990221	Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	ks	3.000	1,717.90	5,153.70
			WV		"1.02"1		1.000
			WV		"1.04"1		1.000
			WV		"1.24"1		1.000
			WV		Součet		3.000
231	K	220990224	Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)	bal	4.000	120.25	481.00
0	K	727112029	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 200 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60-120	kus	4.000	8,670.00	34,680.00
			WV		"1.13"4		4.000
	D	Ostatní	Ostatní				5,299.20
0	K	822000000	Dodávka vyrovnávacích gumových nájezdů	kus	2.000	2,649.60	5,299.20
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2,161.29
	D	VRN9	Ostatní náklady				2,161.29
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	1,080.644	2.00	2,161.29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

45 - ZL č. 45 - pavilon A a B - rozbor pitné vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5,018.40

OST - Ostatní

4,920.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98.40

VRN9 - Ostatní náklady

98.40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

45 - ZL č. 45 - pavilon A a B - rozbor pitné vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5,018.40

D OST

Ostatní

4,920.00

5	K	722000001A	Odběr a analýza vzorku pitné vody - pavilon A	kpl	1.000	2,460.00	2,460.00
6	K	722000001B	Odběr a analýza vzorku pitné vody - pavilon B	kpl	1.000	2,460.00	2,460.00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

98.40

D VRN9

Ostatní náklady

98.40

3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	49.200	2.00	98.40
---	---	-----------	-----------------------	---	--------	------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

46 - ZL č. 46- krček E - odvětrání v m.č. 1.06

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5,678.86

HSV - Práce a dodávky HSV	3,097.41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	436.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2,003.86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	572.00
997 - Přesun sutě	35.03
998 - Přesun hmot	50.52
PSV - Práce a dodávky PSV	2,470.10
751 - Vzduchotechnika	2,470.10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	111.35
VRN9 - Ostatní náklady	111.35

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

46 - ZL č. 46- krček E - odvětrání v m.č. 1.06

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5,678.86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3,097.41
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				436.00
0	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	2.000	218.00	436.00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2,003.86
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3.000	477.62	1,432.86
0	K	622225142	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 160 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1.000	571.00	571.00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				572.00
0	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2.000	286.00	572.00
D	997		Přesun sutě				35.03
22	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.024	439.65	10.55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.024	217.16	5.21
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0.096	9.46	0.91
	VV		4*0,024		0.096		
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0.024	764.85	18.36
	D	998	Přesun hmot				50.52
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.173	292.00	50.52
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2,470.10
	D	751	Vzduchotechnika				2,470.10
0	K	721173746.GBT	Potrubí větrací PE DN 100	m	0.830	768.80	638.10
	VV		0,48*1		0.480		
	VV		0,35*1		0.350		
	VV		Součet		0.830		
0	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	4.000	341.00	1,364.00
0	M	42972576	mřížka větrací plastová pro potrubí do D 100mm	kus	4.000	117.00	468.00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				111.35
	D	VRN9	Ostatní náklady				111.35
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	55.675	2.00	111.35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

47 - ZL č. 47- krček E - bourání polopříčky z ytongu v m.č.1.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2,122.33

HSV - Práce a dodávky HSV

2,080.72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

990.08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

215.21

997 - Přesun sutě

845.06

998 - Přesun hmot

30.37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41.61

VRN9 - Ostatní náklady

41.61

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

47 - ZL č. 47- krček E - bourání polopříčky z ytongu v m.č.1.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2,122.33

D HSV Práce a dodávky HSV

2,080.72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

990.08

4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	2.000	477.62	955.24
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

VV 2 2.000

11	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m ² tloušťky do 80 mm	m ³	0.009	3,871.00	34.84
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	-------

VV 1,85*0,05*0,1 0.009

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

215.21

16	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²	2.220	96.94	215.21
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

VV "m.č.102"1,2*1,85 2.220

D 997 Přesun sutě

845.06

22	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0.579	439.65	254.56
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.579	217.16	125.74
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2.316	9.46	21.91
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

VV 4*0,579 2.316

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0.579	764.85	442.85
	D	998	Přesun hmot				30.37
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.104	292.00	30.37
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				41.61
	D	VRN9	Ostatní náklady				41.61
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	20.807	2.00	41.61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

48 - ZL č. 48 - pavilon A, B a krček E - SDK změny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

353,371.91

PSV - Práce a dodávky PSV

346,443.05

763 - Konstrukce suché výstavby

346,443.05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6,928.86

VRN9 - Ostatní náklady

6,928.86

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

48 - ZL č. 48 - pavilon A, B a krček E - SDK změny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

353,371.91

D PSV Práce a dodávky PSV

346,443.05

D 763 Konstrukce suché výstavby

346,443.05

34	K	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2	35.515	883.15	31,365.07
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv "krček E - prodloužení příčky m.č.1.02"35,515

35.515

0	K	763172321	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	15.000	357.00	5,355.00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

0	M	RGS.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus	15.000	783.23	11,748.45
---	---	--------------	------------------------	-----	--------	--------	-----------

36	K	763164.R.1	Protipožární obklad ocelových sloupů a průvlaků	m2	17.740	1,526.94	27,087.92
----	---	------------	---	----	--------	----------	-----------

vv "krček E, m.č.101 a m.č.102"

vv "sloupy"(((0,125+0,2)*2)*2,9)*4

7.540

vv "průvlak"(((0,3+0,25+0,3)*6)*2

10.200

vv Součet

17.740

0	K	763.R	SDK výškový přechod - 1xRB(A) 12,5mm včetně F profilu	bm	104.430	744.00	77,695.92
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------

vv "čela u oken, vedení VZT"104,43

104.430

0	K	763164727	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDFH2 12,5	m	89.570	1,700.00	152,269.00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

vv "krček E - kastlík kolem kabeláže"89,57

89.570

0	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	48.000	573.00	27,504.00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

vv "krček E, m.č.102 - opravy stávajících podhledů"48

48.000

0	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	18.000	573.00	10,314.00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

vv "Dopojení stávajícího SDK podhledu k nové prosklené příčce"

vv "pavilon A, m.č.1.01 a 1.27"18

18.000

37	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2.915	1,064.73	3,103.69
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6,928.86

D VRN9 Ostatní náklady

6,928.86

3	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	3,464.431	2.00	6,928.86
---	---	-----------	-----------------------	---	-----------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.1 - pavilon A a B - změna počtu textilních vyústí dle vyjádření projektanta

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28,700.88

HSV - Práce a dodávky HSV

27,744.53

6 - Zařízení č. 1 Větrání pavilonu A

27,744.53

PSV - Práce a dodávky PSV

393.59

ON - Ostatní náklady

393.59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

562.76

VRN9 - Ostatní náklady

562.76

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.1 - pavilon A a B - změna počtu textilních vyústí dle vyjádření projektanta

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28,700.88

D HSV Práce a dodávky HSV

27,744.53

D 6 Zařízení č. 1 Větrání pavilonu A

27,744.53

6	K	751.DG.1.3	Velkoplošná textilní přívodní výústka půlkruhová do rozměru pr. 300 mm L=4000 mm	ks	2.000	8,918.04	17,836.08
7	K	751.DG.1.3b	Velkoplošná textilní přívodní výústka kruhová do rozměru pr. 200 mm L=4000 m	ks	-1.000	6,571.19	-6,571.19
0	K	751	Velkoplošná textilní přívodní výústka půlkruhová do rozměru pr. 200 mm L=2500 m	ks	2.000	7,469.82	14,939.64
68	K	998728202	Spojovací a kotevní materiál	%	1.000	1,540.00	1,540.00

D PSV Práce a dodávky PSV

393.59

D ON Ostatní náklady

393.59

69	K	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	262.045	1.50	393.59
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

562.76

D VRN9 Ostatní náklady

562.76

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	281.381	2.00	562.76
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.2 - pavilon A a B - změna výměr 4HR VZT potrubí dle skutečnosti

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

251,412.69

VZT - Vzduchotechnika

240,431.36

6-A - Zařízení č. 1 VĚTRÁNÍ PAVILONU A

79,933.58

6-B - Zařízení č. 2 VĚTRÁNÍ PAVILONU B

160,497.78

ON - Ostatní náklady

6,051.67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4,929.66

VRN9 - Ostatní náklady

4,929.66

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.2 - pavilon A a B - změna výměr 4HR VZT potrubí dle skutečnosti

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

251,412.69

D VZT Vzduchotechnika

240,431.36

D 6-A Zařízení č. 1 VĚTRÁNÍ PAVILONU A

79,933.58

32	K	751511D02	Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže	m2	131.000	610.18	79,933.58
	vv		"rozpočet"-525		-525.000		
	vv		"skutečnost"656		656.000		
	vv		Součet		131.000		

D 6-B Zařízení č. 2 VĚTRÁNÍ PAVILONU B

160,497.78

18	K	751511D02.1	Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže	m2	246.000	652.43	160,497.78
	vv		"rozpočet"-850		-850.000		
	vv		"skutečnost"1096		1,096.000		
	vv		Součet		246.000		

D ON Ostatní náklady

6,051.67

68	K	998728202	Spojovací a kotevní materiál	%	2,404.314	1.00	2,404.31
69	K	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	2,428.357	1.50	3,647.36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4,929.66

D VRN9 Ostatní náklady

4,929.66

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	2,464.830	2.00	4,929.66
---	---	-----------	-----------------------	---	-----------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.3 - pavilon A a B - změna výměr izolací dle skutečnosti

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

572,089.86

VZT - Vzduchotechnika

552,572.84

6-A - Zařízení č. 1 VĚTRÁNÍ PAVILONU A

219,781.10

6-B - Zařízení č. 2 VĚTRÁNÍ PAVILONU B

332,791.74

PSV - Práce a dodávky PSV

8,299.57

ON - Ostatní náklady

8,299.57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11,217.45

VRN9 - Ostatní náklady

11,217.45

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.3 - pavilon A a B - změna výměr izolací dle skutečnosti

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

572,089.86

D VZT

Vzduchotechnika

552,572.84

D 6-A

Zařízení č. 1 VĚTRÁNÍ PAVILONU A

219,781.10

36	K	713381511R	Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí	m2	128.700	234.69	30,204.60
	VV		"rozpočet"-(240+255)		-495.000		
	VV		"skutečnost"191,1+390,6+42		623.700		
	VV		Součet		128.700		
37	M	63153753R	izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm	m2	-48.900	478.76	-23,411.36
	VV		"rozpočet"-240		-240.000		
	VV		"skutečnost"191,1		191.100		
	VV		Součet		-48.900		
38	M	63153793R	izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm	m2	177.600	638.34	113,369.18
	VV		"rozpočet"-255		-255.000		
	VV		"skutečnost"390,6+42		432.600		
	VV		Součet		177.600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	751581212R	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami min. EI 45 typ B tl. min 80 mm (možno ve dvou vrstvách) vč. montáže	m2	-28.000	1,079.55	-30,227.40
	W		"rozpočet"-28		-28.000		
	W		"skutečnost"0		0.000		
	W		Součet		-28.000		
40	K	713491112R	Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek	m2	145.600	891.80	129,846.08
	W		"rozpočet"-245		-245.000		
	W		"skutečnost"390,6		390.600		
	W		Součet		145.600		
D	6-B		Zařízení č. 2 VĚTRÁNÍ PAVILONU B				332,791.74
20	K	713381511R.1	Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí	m2	224.100	140.81	31,555.52
	W		"rozpočet"-(270+390)		-660.000		
	W		"skutečnost"304,5+531,3+48,3		884.100		
	W		Součet		224.100		
21	M	6315375R	izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm	m2	34.500	469.37	16,193.27
	W		"rozpočet"-270		-270.000		
	W		"skutečnost"304,5		304.500		
	W		Součet		34.500		
22	M	63153793R.1	izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm	m2	189.600	610.18	115,690.13
	W		"rozpočet"-390		-390.000		
	W		"skutečnost"531,3+48,3		579.600		
	W		Součet		189.600		
23	K	751581212R.1	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami min. EI 45 typ B tl. min 80 mm (možno ve dvou vrstvách) vč. montáže	m2	28.600	891.80	25,505.48
	W		"rozpočet"-35		-35.000		
	W		"skutečnost"(3,8*12)+18		63.600		
	W		Součet		28.600		
24	K	713491112R	Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek	m2	161.300	891.80	143,847.34
	W		"rozpočet"-370		-370.000		
	W		"skutečnost"531,3		531.300		
	W		Součet		161.300		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8,299.57
D	ON		Ostatní náklady				8,299.57
69	K	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	5,525.728	1.50	8,299.57
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11,217.45
D	VRN9		Ostatní náklady				11,217.45
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	5,608.724	2.00	11,217.45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.4 - pavilon A a B - doplnění ohebných hadic k dopojení koncových prvků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31,273.40

PSV - Práce a dodávky PSV

30,660.20

751 - Vzduchotechnika

16,382.50

763 - Konstrukce suché výstavby

13,824.00

ON - Ostatní náklady

453.70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

613.20

VRN9 - Ostatní náklady

613.20

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.4 - pavilon A a B - doplnění ohebných hadic k dopojení koncových prvků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31,273.40

D PSV Práce a dodávky PSV

30,660.20

D 751 Vzduchotechnika

16,382.50

70	K	751R	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného AI hadice D přes 100 do 150 mm	m	53.000	241.70	12,810.10
73	K	751R1	Montážní materiál	kpl	1.000	3,572.40	3,572.40

D 763 Konstrukce suché výstavby

13,824.00

72	K	763R	Demontáže, úpravy a montáže podhledů	kpl	1.000	13,824.00	13,824.00
----	---	------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D ON Ostatní náklady

453.70

69	K	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	302.065	1.50	453.70
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

613.20

D VRN9 Ostatní náklady

613.20

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	306.602	2.00	613.20
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.5 - pavilon A a B - dodávka konstrukcí pro osazení venkovních jednotek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32,351.69

PSV - Práce a dodávky PSV

31,717.34

ON - Ostatní náklady

31,717.34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

634.35

VRN9 - Ostatní náklady

634.35

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.5 - pavilon A a B - dodávka konstrukcí pro osazení venkovních jednotek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32,351.69

D PSV Práce a dodávky PSV

31,717.34

D ON Ostatní náklady

31,717.34

0	K	998R	Gumový blok s Al profilem, pár	kus	2.000	1,800.00	3,600.00
0	K	998R2	Konstrukce z profilů a pryžových noh	kus	2.000	13,824.00	27,648.00
69	K	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	312.480	1.50	469.34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

634.35

D VRN9 Ostatní náklady

634.35

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	317.173	2.00	634.35
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.6 - pavilon A a B - kolize VZT s ocelovou kčí na střeše

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60,359.06

PSV - Práce a dodávky PSV

59,175.55

751 - Vzduchotechnika

59,175.55

ON - Ostatní náklady

4,393.48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,183.51

VRN9 - Ostatní náklady

1,183.51

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.6 - pavilon A a B - kolize VZT s ocelovou kčí na střeše

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60,359.06

D PSV

Práce a dodávky PSV

59,175.55

D 751

Vzduchotechnika

59,175.55

18	K	751511D02	Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže	m2	29.000	652.43	18,920.47
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

W "pavilon A"11

11.000

W "pavilon B"18

18.000

W Součet

29.000

0	K	751.R	Čtyřhranné potrubí tvarovky	m2	40.000	896.54	35,861.60
---	---	-------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------

W "pavilon A"24

24.000

W "pavilon B"16

16.000

W Součet

40.000

D ON

Ostatní náklady

4,393.48

0	K	998R	Technická podpora, zaměření	soub	1.000	2,970.00	2,970.00
---	---	------	-----------------------------	------	-------	----------	----------

68	K	998728202	Spojovací a kotevní materiál	%	547.821	1.00	547.82
----	---	-----------	------------------------------	---	---------	------	--------

69	K	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	582.999	1.50	875.66
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1,183.51

D VRN9

Ostatní náklady

1,183.51

0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	591.756	2.00	1,183.51
---	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.7 - pavilon A a B - VCP z důvodu nezkoordinované PD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133,266.52

PSV - Práce a dodávky PSV

130,653.45

751 - Vzduchotechnika

0.00

751-strojovny - Strojovny na střeše objektu A a B

44,134.00

751v - Kolize výústek se svítidly v učebnách pavilon A a pavilon B

20,370.00

751vý - Dmž stávajících výústek a zaslepení, mž nového potrubí a koncových prvků m.č. 01.14 - 01.19

19,579.00

ON - Ostatní náklady

46,570.45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2,613.07

VRN9 - Ostatní náklady

2,613.07

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

49 - ZL č. 49 - změny VZT

Soupis:

49.7 - pavilon A a B - VCP z důvodu nezkoordinované PD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133,266.52

D PSV Práce a dodávky PSV

130,653.45

D 751 Vzduchotechnika

0.00

D 751-strojovny Strojovny na střeše objektu A a B

44,134.00

0	K	751.R10-pavilon B	Přesun jednotky jeřábem na novou pozici - kolize se strojovnou, sání a výfuk jsou pozičně prohozeny, neodpovídají rozměrům procházejícího potrubí, nutno rozebrat a vyrobit přechod	kus	1.000	8,900.00	8,900.00
0	K	751.R11-pavilon B	Demontáž ocelové konstrukce strojovny	mb	12.600	365.00	4,599.00
0	K	751.R12-pavilon B	Výroba nového potrubí	m2	9.500	780.00	7,410.00
0	K	751.R-pavilon A	Demontáž ocelové konstrukce strojovny	mb	13.000	365.00	4,745.00
0	K	751.R-pavilon A.	Výroba nového potrubí	m2	11.000	780.00	8,580.00
0	K	751.R13	Demontáž uzlu přívodního potrubí včetně oplechování	m2	9.000	320.00	2,880.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	751.R14	Dodávka nového potrubí včetně oplechování a izolace	m2	9.000	780.00	7,020.00
D 751v			Kolize výústek se svítidly v učebnách pavilon A a pavilon B				20,370.00
0	K	751.R16	Demontáž stávajícího rozvodu	m	15.000	575.00	8,625.00
0	K	751.R17	Prodloužení spiro, posun T kusu	m	14.500	810.00	11,745.00
D 751vý			Dmž stávajících výústek a zaslepení, mtž nového potrubí a koncových prvků m.č. 01.14				19,579.00
0	K	751.R18	Demontáž stávajícího rozvodu, dodávka a montáž kolena	kus	5.000	934.20	4,671.00
0	K	751.R15	Zaslepení výústek poz č.1.11	kus	5.000	310.00	1,550.00
0	K	751.R27	Provedení nového otvoru pro osazení nástavce	kus	5.000	411.60	2,058.00
0	K	751.R28	Flexi hadice DN 160	m	5.000	590.00	2,950.00
0	K	751.R29	Talířový ventil 160	kus	5.000	410.00	2,050.00
0	K	751.R30	Demontáž a zpětná montáž textilních výústek, převěšení táhel	m	14.000	450.00	6,300.00
D ON			Ostatní náklady				46,570.45
77	M	Pol84	Výrobní dílenská dokumentace	kpl	1.000	8,100.00	8,100.00
71	K	0052dg003T	Stavební přípomocce	soubor	1.000	3,750.00	3,750.00
0	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1.000	4,650.00	4,650.00
69	K	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	1,312.929	1.50	1,972.00
77	K	ON10	Pomocné konstrukce, ostatní materiál	kpl	1.000	19,656.45	19,656.45
81	K	ON4	Doprava, režie, přesun hmot	kpl	1.000	8,442.00	8,442.00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2,613.07
D VRN9			Ostatní náklady				2,613.07
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	1,306.535	2.00	2,613.07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - ZL

Objekt:

50 - ZL č. 50 - pavilon A, B a krček E - změny hliníkové a plastové výplně otvorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

203,759.45

HSV - Práce a dodávky HSV	32,332.08
997 - Přesun sutě	32,332.08
220990149 - Samozamykací elektrický zámek	207,883.50
PSV - Práce a dodávky PSV	-40,451.41
766 - Konstrukce truhlářské	-40,451.41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3,995.28
VRN9 - Ostatní náklady	3,995.28

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - ZL

Objekt:

50 - ZL č. 50 - pavilon A, B a krček E - změny hliníkové a plastové výplně otvorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

203,759.45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				32,332.08
D	997		Přesun sutě				32,332.08
93	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	7.905	439.65	3,475.43
94	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7.905	217.16	1,716.65
95	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31.620	9.46	299.13
VV		7,905*4 "Přepočtené koeficientem množství			31.620		
0	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	3.953	4,520.00	17,867.56
VV		7,905/2			3.953		
164	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3.953	2,270.00	8,973.31
D	220990149		Samozamykací elektrický zámek				207,883.50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	220990150.1	Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek / 12 nebo 24 Vss/backset 55 mm, rozteč 72 mm/ pro únikové a panikové východy /pro požární dveře/Použití na požárně odolných a únikových dveří nebo jejich kombinace/Odběr - nominální 240 mA /Odběr - m	ks	11.000	12,716.19	139,878.09
	VV		"v rozpočtě + dodatek č.1, ZL č.17.10"-(7+1)		-8.000		
	VV		"skutečnost"19		19.000		
	VV		Součet		11.000		
159	K	220990151.1	Bezpečnostní kování klika x klika ,9mm dělený čtyřhran	ks	11.000	3,971.81	43,689.91
160	K	220990152.1	Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům (6m)	ks	11.000	868.81	9,556.91
161	K	220990153.1	Kabelová zadlabací průchodka (260 mm)	ks	11.000	788.07	8,668.77
162	K	220990154.1	Protiplechy k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům	ks	11.000	553.62	6,089.82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-40,451.41
D	766		Konstrukce truhlářské				-40,451.41
42	K	766.R.OD13	Hliníková sestava vnitřních dveří 1600x2100mm	ks	-1.000	102,782.83	-102,782.83
0	K	766000001	Rozšiřovací profily nad Al sestavy pod SDK podhledy	sestav a	5.000	5,533.80	27,669.00
0	K	766000011	Hliníkové dveře a sestavy - příprava v rámu pro zámky	sestav a	11.000	3,217.50	35,392.50
47	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-365.038	2.00	-730.08
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3,995.28
D	VRN9		Ostatní náklady				3,995.28
0	K	090001000	Ostatní náklady - VRN	%	1,997.642	2.00	3,995.28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Objekt:

51 - ZL č. 51 - pavilon A a B - odečet zámkové dlažby a okapových chodníků, sokl

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-178,750.18

HSV - Práce a dodávky HSV

-134,443.22

5-A - Komunikace pozemní - pavilon A

-104,487.45

5-B - Komunikace pozemní - pavilon B

-107,142.66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

197,964.71

6-A - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - pavilon A

-41,283.93

6-B - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - pavilon B

-41,418.26

998 - Přesun hmot

-38,075.63

PSV - Práce a dodávky PSV

-40,802.05

713 - Izolace tepelné

-40,802.05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3,504.91

VRN9 - Ostatní náklady

-3,504.91

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Objekt:

51 - ZL č. 51 - pavilon A a B - odečet zámkové dlažby a okapových chodníků, sokl

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-178,750.18

D HSV Práce a dodávky HSV

-134,443.22

D 5-A Komunikace pozemní - pavilon A

-104,487.45

22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-80.000	169.20	-13,536.00
23	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	-80.000	288.88	-23,110.40
24	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	-82.400	321.07	-26,456.17
25	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-120.000	225.33	-27,039.60
26	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-122.400	117.20	-14,345.28

D 5-B Komunikace pozemní - pavilon B

-107,142.66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	-95.000	288.88	-27,443.60
24	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	-97.850	321.07	-31,416.70
25	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-140.000	225.33	-31,546.20
26	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-142.800	117.20	-16,736.16
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							197,964.71
0	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	204.509	968.00	197,964.71
	VV		"pavilon A"				
	VV		sokl				
	VV		92,2*0,3		27.660		
	VV		Sever schodiště				
	VV		(3,5-1,1)*1,5		3.600		
	VV		9,3		9.300		
	VV		0,2*1,5		0.300		
	VV		"sokl u požárního schodiště" 21,0		21.000		
	VV		Mezisoučet		61.860		
	VV		"pavilon B"				
	VV		sokl obvod * v. 300 mm				
	VV		92,50*0,3		27.750		
	VV		Mezisoučet		27.750		
	VV		"pavilon E"				
	VV		sokl mezi pavilony A a B				
	VV		9,64+11,96		21.600		
	VV		sokl mezi pavilony C a B				
	VV		15,364		15.364		
	VV		u vstupu				
	VV		60,38+1,5		61.880		
	VV		krček do pav. D				
	VV		sokl z obou stran				
	VV		"(z -0,885 do +0,350) * délka 6,5 m * oboustranně"((0,885+0,350)*6,5)*2		16.055		
	VV		Mezisoučet		114.899		
	VV		Součet		204.509		
D 6-A Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - pavilon A							-41,283.93
49	K	63721112.R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-46.100	697.44	-32,151.98
50	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	-46.100	198.09	-9,131.95
D 6-B Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - pavilon B							-41,418.26
47	K	63721112.R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-46.250	697.44	-32,256.60
48	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	-46.250	198.09	-9,161.66
D 998 Přesun hmot							-38,075.63
104	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-130.396	292.00	-38,075.63
D PSV Práce a dodávky PSV							-40,802.05
D 713 Izolace tepelné							-40,802.05
116	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-204.509	191.49	-39,161.43
	VV		"pavilon A"				
	VV		sokl				
	VV		92,2*0,3		27.660		
	VV		Sever schodiště				
	VV		(3,5-1,1)*1,5		3.600		
	VV		9,3		9.300		
	VV		0,2*1,5		0.300		
	VV		"sokl u požárního schodiště" 21,0		21.000		
	VV		Mezisoučet		61.860		
	VV		"pavilon B"				
	VV		sokl obvod * v. 300 mm				
	VV		92,50*0,3		27.750		
	VV		Mezisoučet		27.750		
	VV		"pavilon E"				
	VV		sokl mezi pavilony A a B				
	VV		9,64+11,96		21.600		
	VV		sokl mezi pavilony C a B				
	VV		15,364		15.364		
	VV		u vstupu				
	VV		60,38+1,5		61.880		
	VV		krček do pav. D				

